



COMUNE DI VERONA

Area Lavori Pubblici

Direzione Strade, Giardini, Arredo urbano

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO - ECONOMICA

Fascicolo 2019 / 6.5 / 75 - CUP I31B23 00015 0004 - Codice Opera PBM 6331

REALIZZAZIONE PARCHEGGIO E RIQUALIFICAZIONE AREA VERDE IN VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA

ELENCO PREZZI DA MISURE

Marzo 2024

f.to il Progettista
Arch. Francesca Farinelli

f.to Il Dirigente
Ing. Michele Fasoli

f.to i Collaboratori:
Geom. Gianfranco Perazzolo
Geom. Andrea Sterbizzi
Ing. Alessia Gasparini

f.to il Responsabile del Procedimento
Geom. Nicola Guerra

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
1	MANODOPERA		
1.1	PRESTAZIONI DI MANODOPERA EDILE		
1.1.20	Operaio specializzato. (rif. EPRV art. A.01.02.a) (Euro quaranta/06)	h	40,06
1.1.30	Operaio qualificato. (rif. EPRV art. A.01.03.a) (Euro trentasette/17)	h	37,17
3	NOLI		
3.1	NOLI PER MOVIMENTO TERRA E TRASPORTI		
3.1.30	[Nolo di] autocarro ribaltabile.		
3.1.30.1	a caldo, da m³ 11. (rif. EPRV art. D.09.01.a) (Euro settantotto/38)	h	78,38
3.1.40	Nolo di miniescavatore.		
3.1.40.3	a caldo, con potenza oltre i 20 kW. (rif. EPRV art. D.09.11.c) (Euro settantatre/36)	h	73,36
3.3.10.2	a freddo, della potenza di L/min. 1200 e del peso di kg 10. (rif. EPRV art. D.04.01.d) (Euro tredici/08)	h	13,08
3.3	NOLI MEZZI PER DEMOLIZIONI		
3.3.10	Martello demolitore ad aria compressa:		
3.4	NOLI MEZZI PER OPERE STRADALI		
3.4.10	Rullo compattatore vibrante da rilevati :		
3.4.10.1	a caldo, da HP 80 (rif. EPRV art. D.10.01.b) (Euro ottanta/43)	h	80,43
06	SEGNALETICA VERTICALE		
06.01	SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA		
06.01.001	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
06.01.001.b	 lato cm 60, pellicola retroriflettente classe 2 (Euro trenta/21)	cad.	30,21
06.01.002	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10		
06.01.002.e	diametro cm 60, pellicola retroriflettente classe 2 (Euro cinquantuno/36)	cad.	51,36
06.01.004	SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10		
06.01.004.e	lato cm 60, pellicola retroriflettente classe 2 (Euro cinquantaquattro/38)	cad.	54,38
06.02	SOSTEGNI - FORNITURA		
06.02.001	SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO		
06.02.001.b	diametro mm. 60 (Euro sei/14)	ml	6,14
06.03	SEGNALETICA VERTICALE - POSA IN OPERA E RIMOZIONI		
06.03.001	POSA IN OPERA DI SEGNALI DI QUALSIASI FORMA		
06.03.001.a	per segnali di dimensioni inferiori a mq. 1,00 (Euro nove/30)	cad.	9,30
06.04	SOSTEGNI - POSA IN OPERA E RIMOZIONE		
06.04.001	POSA IN OPERA DI SOSTEGNI TUBOLARI O AD 'U'		
06.04.001.b	su marciapiede in cls o terra (Euro trentacinque/00)	cad.	35,00
07	SEGNALETICA ORIZZONTALE		
07.01	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO		
07.01.a	Strisce da cm.12 di larghezza (Euro zero/70)	ml	0,70
07.01.d	Fasce d'arresto, passaggi pedonali, scritte, simboli, frecce, zebrature ecc.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
	 (Euro tre/99)	m ²	3,99
07.08	ELIMINAZIONE DI SEGNALETICA ESISTENTE		
			
07.08.a	al ml.		
		ml	1,00
	(Euro uno/00)		
07.08.b	al mq.		
		m ²	9,00
	(Euro nove/00)		
50	OPERE STRADALI		
			
50.1	SCAVI - MOVIMENTI TERRA		
			
50.1.10	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici. (rif. EPRV art. F.03.01.a)		
		m ³	7,27
	(Euro sette/27)		
50.1.20	Scavo ... a sezione obbligata eseguito a macchina.		
			
50.1.20.1	Fino alla profondità di m 1,50. (rif. EPRV art. F.03.09.a)		
		m ³	11,13
	(Euro undici/13)		
50.2	DEMOLIZIONI, FRESATURE E RIMOZIONI		
			
50.2.30	Demolizione di murature di qualsiasi genere [e di strutture in c.a. per demolizione di paramento in pietra].		
		m ³	29,61
	(Euro ventinove/61)		
50.2.41	Demolizione di sottofondo stradale.		
		m ³	24,60
	(Euro ventiquattro/60)		
50.2.90	Taglio pavimentazione in conglomerato bituminoso.		
			
50.2.90.1	Fino a 8 cm di spessore.		
		m	3,52
	(Euro tre/52)		
50.2.100	Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi.(rif. EPRV art. F.02.09)		
			
50.2.100.7	Maggior compenso per ogni chiusino, griglia o manufatto simile compresi nell'area d'intervento e dei quali non sia possibile o indispensabile la rimozione.		
		Cadauno	21,08
	(Euro ventuno/08)		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
50.2.110	Rimozione di manto bituminoso.		
50.2.110.1	Per manti di spessore fino a 5 cm stesi su sottofondo in calcestruzzo o similare. (Euro quattro/18)	m ²	4,18
50.2.130	Rimozione di profili in genere.		
50.2.130.1	Di larghezza fino a cm 15. (Euro tredici/58)	m	13,58
50.2.130.2	Di larghezza da cm 16 a 30. (Euro diciassette/01)	m	17,01
50.2.150	Espurgo di caditoie stradali di qualsiasi tipo. (Euro diciotto/67)	Cadauno	18,67
50.3	TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA		
50.3.30	Compenso per lo smaltimento di materiale di risulta in discarica autorizzata. (Euro dodici/00)	m ³	12,00
50.4	RILEVATI STRADALI E MASSICCIATE		
50.4.90	Strato anticontaminante.		
50.4.90.2	[Del peso] non inferiore 400 g/m ² . (rif. EPRV art. F.04.08.b) (Euro sette/90)	m ²	7,90
50.4.110	Fornitura e stesa di sabbia per fondazione stradale. (rif. EPRV art. E.03.08.00) (Euro settantadue/52)	m ³	72,52
50.4.120	Sabbione di cava vagliato per rinfanco tubazioni o riempimento di cavi e drenaggi. (Euro ventidue/25)	m ³	22,25
50.4.150	Materiale di cava vagliato per strati superficiali.		
50.4.150.4	Strato compresso, misurato in opera. (Euro venticinque/29)	m ³	25,29
50.4.160	Materiale di cava stabilizzato.		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
50.4.160.1	Spessore finito cm 15, compresso, misurato in opera. (Euro tre/98)	m ²	3,98
50.4.160.2	Strato compresso, misurato in opera. (Euro ventisei/37)	m ³	26,37
50.5	MANTI BITUMATI		
50.5.10	Pulizia e mano d'attacco con bitume normale. (rif. EPRV art. F.13.03.a) (Euro uno/44)	m ²	1,44
50.5.50	Binder "aperto" strato di collegamento.		
50.5.50.2	Spessore compresso di 7 cm. (rif. EPRV art. F.13.06.c) (Euro tredici/86)	m ²	13,86
50.5.50.4	Valutato a peso su autocarro secondo D.D.T. (Euro ottantasette/80)	t	87,80
50.5.70	Tappeto d'usura con aggregati calcarei.		
50.5.70.2	Granulometria di mm 0-12 (tipo "D"), spessore compresso di 3 cm. (Euro sette/10)	m ²	7,10
50.5.70.3	Granulometria di mm 0-12 (tipo "D"), spessore compresso di 4 cm. (Euro nove/50)	m ²	9,50
50.5.120	Pavimentazione dei marciapiedi con [conglomerato bituminoso]		
50.5.120.3	Eseguita con conglomerato tipo "D", spessore compresso di 3 cm. (Euro undici/83)	m ²	11,83
50.5.160	Filler per saturazione superficiale dei tappeti bitumati. (Euro zero/99)	m ²	0,99
50.6	PAVIMENTAZIONI, PROFILI, RIVESTIMENTI E LAVORAZIONI COMPLEMENTARI		
50.6.10	Formazione di massetto in calcestruzzo. (Euro diciannove/77)	m ²	19,77
50.6.180	Pavimentazioni in grigliato		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
50.6.180.1	 dimensioni di 40-50 x 60-50 x 9-12 cm, (rif. EPRV art. E.14.19.00) (Euro trentatre/80)	m ²	33,80
50.6.180.4	Tozzetto per grigliato (Euro uno/15)	Cadauno	1,15
50.6.200	Cordoni prefabbricati [in conglomerato cementizio vibrato]. (rif. EPRV art. E.14.20)		
50.6.200.2	Sezione 12-15x25 cm. (rif. EPRV E.14.20.b) (Euro trentotto/46)	m	38,46
50.6.360	Cordonate stradali [in calcestruzzo](rif. EPRV art. F.11.01)		
50.6.360.3	Sezione 12/15 con altezza = 25 cm. (rif. EPRV art. F.11.01.c) (Euro trentatre/83)	m	33,83
50.8	OPERE IN CEMENTO ARMATO		
50.8.30	Conglomerato cementizio per opere di fondazione.		
50.8.30.2	[Calcestruzzo durevole preconfezionato,] classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, C 25/30, rapporto max e/c 0,6. (Euro centosessantacinque/54)	m ³	165,54
50.8.70	Rete d'acciaio elettrosaldata.		
50.8.70.2	tipo B450C (rif. EPRV art. F.05.31.c) (Euro due/29)	kg	2,29
50.8.90	Plinto di fondazione per pali di illuminazione pubblica realizzato in opera.		
50.8.90.1	Dimensioni fino a cm 60x60x60 e foro assiale cm 15. (Euro centoquattordici/19)	Cadauno	114,19
50.8.90.2	Dimensioni fino a cm 100x100x90 e foro assiale cm 15. (Euro centocinquantaquattro/68)	Cadauno	154,68
50.16	FOGNATURE - CANALIZZAZIONI - CAVIDOTTI		
50.16.100	Fornitura e posa di pozzetti		

ELENCO PREZZI

CODICE	DESCRIZIONE	U.M.	PREZZO
50.16.100.2	dimensioni interne di m 0,50 x 0,50 h=0,50 (Euro settantatre/26)	Cadauno	73,26
50.16.140	Rimozione e messa in quota di manufatti in ghisa. (rif. EPRV art. F.08.06)		
50.16.140.1	Del peso fino a kg 70. (rif. EPRV art. F.08.06.a) (Euro ottantasei/95)	n.	86,95
50.17	POSE IN OPERA		
50.17.50	Posa di profili in trachite, granito o similari.		
50.17.50.1	Di larghezza fino a cm 15. (Euro ventiquattro/96)	m	24,96
50.17.60	Posa in opera di tubazioni in PVC. (Euro tre/32)	m	3,32
50.17.70	Posa di manufatti in ghisa e ghisa-cemento. (rif. EPRV art. F.08.05)		
50.17.70.1	Del peso fino a kg 70. (rif. EPRV art. F.08.05.a) (Euro tredici/54)	n.	13,54
50.90	LAVORI VARI E ARROTONDAMENTI (Euro uno/00)	Corpo	1,00
60	OPERE A VERDE		
60.7	ABBATTIMENTI E PULIZIE		
60.7.10	Abbattimento di alberi (siti in aree verdi).		
60.7.10.1	Esemplari di altezza da 6 m a 12 m. (Euro centoottantadue/00)	cad.	182,00
60.7.10.2	Esemplari di altezza da 12 m a 16 m. (Euro duecentoquarantasette/00)	cad.	247,00
100	SICUREZZA DEL CANTIERE (Euro uno/00)	Corpo	1,00