



PROGETTO PRELIMINARE PIANO DEGLI INTERVENTI ATO 10 REPRETORIO 358



iniziativa privata per la costruzione della
Città Pubblica ed il Sistema dei Servizi

CENTRO di CAMPAGNA LETIZIA
PER IL TEMPO LIBERO, SPORT, TURISMO E COMMERCIO ETICO

COMMITTENTE PROMOTORE:

AZIENDA AGRICOLA LETIZIA di Misturelli Maurizio strada Marzar,1 CA' DI DAVID VERONA

Catasto Terreni: Comune di Verona, Foglio 397 (Verona Sud), particelle 10, 131, 377, 378, 379, 17, 72, 184, 134.

PROGETTO GENERALE e SPECIALISTICO e D.L.



PAOLO FOSSATI architetto **punto**pao
LUCA FOSSATI architetto

mobile 392 8045212 E-mail: puntopao@gmail.com
E-mail PEC: paoloremy.fossati@archiworldpec.it

supersizedstudio STUDIO: VIA XXV APRILE, 5 37029 SAN PIETRO IN CARIANO

TAVOLA

UTENZE ELETTRICHE

NUMERO TAVOLA	A.8	CODICE DISEGNO	P	A	O	7	0	8	-
	19/02/2013	FASE	FASE	SETTORE	AREA	ELABORATO	NUMERAZIONE	REVISIONE	
CODIFICA DISEGNI		M: prog. di Massima C: prog. per Conc. Ed. K: prog. Costruttivo	P: prog. Preliminare D: prog. Definitivo E: prog. Esecutivo	SETTORE V: ascensori X: generico G: indagini geologiche A: architettonico	S: strutturale D: decorativo E: impianto elettrico I: impianto idraulico	C: impianti cablaggio L: impianto antincendio F: aria condizionata N: drenaggio	AREA O: intero lotto A: parte A B: parte B ...: parte ...	ELABORATO 0: generico 1: pianta 2: sezione 3: prospetto	4: dettagli 5: armature 6: schede 7: relazioni 8: assonometria 9: prospettive

PREMESSA

In relazione all'incontro preliminare del 18 febbraio 2013 con tecnici dell'AGSM per rispondere a dei chiarimenti inerenti al progetto d'iniziativa privata per la costruzione de Centro di Campagna Letizia per il tempo libero, sport, turismo e commercio etico quale intervento come risposta alla iniziativa di città Pubblica e sistema di servizi si provvede a dare i seguenti dati:

VALUTAZIONE IMMISSIONE DEI CARICHI ELETTRICI

CARICHI ELETTRICI ESISTENTI :

Lo stato di fatto è rappresentato dall'attuale impianto fotovoltaico, già autorizzato ed operativo che si collega alla rete elettrica esistente con certificato verde 19.9 Kwatt

Il contatore esistente di 30 kwatt e il GSE sono intestati all' Azienda Agricola Letizia

CARICHI ELETTRICI DI PROGETTO:

nel progetto è stato richiesto:

1. copertura piscina 19.9 kwatt
2. copertura terrazza 19.9 kwatt
3. copertura galleria 140 kwatt

È possibile ampliare il GSE esistente fino a 90.9 Kwatt con l'aggiunta delle potenze ai punti 1, 2 e 40 kwatt del punto 3

Il rimanente 90.9 Kwatt sarà collegata alla nuova utenza che si dovrà aprire con un contatore di emissione con potenza 50 kwatt ; la localizzazione del contatore è a est del lato nord della proprietà in corrispondenza del nuovo accesso carrabile

NOTE :

Questa stima serve a dimensionare e comprendere la reale disponibilità dei sotto-servizi esistenti

Da parte della committenza c'è la disponibilità di cedere una piccola porzione in confine nord ovest (5x5 m) per un eventuale cabina di trasformazione, ma si predilige la possibilità di stimare i reali carichi sostenibili dalle linee esistenti, ovvero verificare se nel cavidotto esistente è possibile sostituire le linee con altre di maggior portata.