

intervento

VARIANTE  
PROPOSTA DI PROGRAMMA INTEGRATO  
DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA  
EDILIZIA AMBIENTALE  
DELL'AREA EX "ZANETTI S.p.a."

RIQUALIFICAZIONE  
DI PIAZZALE SFORNI  
-SACRA FAMIGLIA 5°CIRCOSCRIZIONE-



Comune  
di Verona

committente

**Scuderlando 2001 S.r.l.**

via Turbina, 156 - 37139 verona  
p.IVA 03086350232


consulenti

progettisti e dir. lavori

proprietà



37135 verona - via dell'esperanto, 1/c  
tel. 045/8203255 r.a. - fax 045/8212723  
E-mail: info@beforeproject.it

  
-----  
geom. Daniele Previti

  
-----

Leg. Rapp. Moreno Nicolis

studio tecnico  
 **danti paolo**  
architetto

37135 verona - via dell'esperanto, 1/d  
tel. 045/508988 r.a. - fax 045/8207826  
c.f. p.iva 0225543 023 9

  
-----  
arch. Paolo Danti



elaborato

Computo metrico

classifica

.....

esecutore

scala

.....

formato

A4

ultima revisione

11-12-2013

elab. n.

0P1.7a 0P1.7

data

07-05-2012

elab. n.

dritti di proprietà, diffusione e riproduzione riservati in conformità alle leggi vigenti

Computo Metrico Estimativo

Contratto: P\_SFORNI Riqualificazione definitivo  
Ambiente: Progetto 1

E.P.U. StrVR\_20-1 Elenco Prezzi Strade 2012  
Listino: Base Prezzi listino base

Pagina 1

Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. EUR	Importo EUR
01		<b>ECONOMIE-NOLI</b>				
1		<b>MANODOPERA</b>				
1.1		<b>PRESTAZIONI DI MANODOPERA EDILE</b>				
1	1.1.20	Operaio specializzato. (rif. EPRV art. A.01.02.a) 100,0		100,0		
			h	100,0	35,17	3.517,00
2	1.1.30	Operaio qualificato. (rif. EPRV art. A.01.03.a) 100,0		100,0		
			h	100,0	32,89	3.289,00
3	1.1.40	Operaio comune. (rif. EPRV art. A.01.04.a) 100,0		100,0		
			h	100,0	29,89	2.989,00
3		<b>NOLI</b>				
3.1		<b>NOLI PER MOVIMENTO TERRA E TRASPORTI</b>				
3.1.10		<b>Nolo di motocarro.</b>				
4	3.1.10.1	portata utile fino a 1,5 t. 50,0		50,0		
			h	50,0	38,50	1.925,00
3.1.20		<b>[Nolo di] autocarro.</b>				
5	3.1.20.1	da 3 t portata utile. 40,0		40,0		
			h	40,0	43,00	1.720,00
6	3.1.20.2	da t 8,5 [portata utile] con gru. (rif. EPRV art. D.01.02.a) 25,0		25,0		
			h	25,0	47,60	1.190,00
3.1.30		<b>[Nolo di] autocarro ribaltabile.</b>				
7	3.1.30.1	da m³ 11. (rif. EPRV art. D.01.01.a) 20,0		20,0		
			h	20,0	53,79	1.075,80
3.1.40		<b>Nolo di miniescavatore.</b>				
8	3.1.40.1	con potenza fino a kW 15 con operatore. (rif. EPRV art. D.01.14.a) 60,0		60,0		
			h	60,0	43,14	2.588,40
9	3.1.40.2	con potenza da [oltre] 15 fino a 20 kW con operatore. (rif. EPRV art. D.01.14.b) 40,0		40,0		
			h	40,0	46,99	1.879,60
3.1.80		<b>Pala caricatrice.</b>				
10	3.1.80.1	cingolata da 80 HP e benna da 1,15 m³. (rif. EPRV art. D.01.05.a) 20,0		20,0		
			h	20,0	43,90	878,00
3.3		<b>NOLI MEZZI PER DEMOLIZIONI</b>				
3.3.10		<b>Martello demolitore ad aria compressa :</b>				
11	3.3.10.4	della potenza di L/min. 1200 e del peso di kg 3.				
		a riportare				21.051,80

Computo Metrico Estimativo

Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. EUR	Importo EUR
		riporto				21.051,80
12	3.3.50	(rif. EPRV art. D.04.01.d) 40,0 Demolitore con trivella e/o carotatrice. 15,0	h	40,0 40,0	21,05	842,00
	3.4	NOLI MEZZI PER OPERE STRADALI				
13	3.4.20	Piastra vibrante da kg 500, con operatore. (rif. EPRV art. D.02.03.00) 15,0	h	15,0 15,0	25,00	375,00
	3.4.50	Spazzatrice meccanica.				
14	3.4.50.1	Da 2 fino a 3,00 m³. (rif. EPRV art. D.02.06.b) 18,0	h	18,0 18,0	61,29	1.103,22
	3.6	NOLI AUSILIARI				
	3.6.140	Nolo di gruppo elettrogeno.				
15	3.6.140.2	da 20 a 28 kW. (rif. EPRV art. D.04.10.b) 60,0	h	60,0 60,0	16,57	994,20
	50	OPERE STRADALI				
16	50.50	LAVORI VARI E ARROTONDAMENTO -1.92	EUR	-1,92 -1,92	1,00	-1,92
	01	ECONOMIE-NOLI	EUR			25.000,00
	02	LAVORI A CORPO				
	02.01	DEMOLIZIONI-LIEVI-SCAVI-MOVIMENTI TERRA-FRESATURE				
	50	OPERE STRADALI				
	50.1	SCAVI - MOVIMENTI TERRA				
17	50.1.10	Scavo di sbancamento con mezzi meccanici. (rif. EPRV art. F.03.02.00) area sagrato 1.210,00*0,20	m³	242,00 242,00	5,38	1.301,96
	50.1.20	Scavo ... a sezione obblgata eseguito a macchina.				
18	50.1.20.1	Fino alla profondità di m 1,50. (rif. EPRV art. F.03.09.a) realizzazione aiuole 28.5*0.30 realizzazione vialetti fronte chiesa 329,00 realizzazione marciapiede fondo aiuola 30.50*0.50 realizzazione marciapiede lato strada 130.00*0.30 I.P 210,00*0,50*0,30	m³	8,55 329,00 15,25 39,00 31,50 423,30	7,80	3.301,74
		a riportare				29.603,70

Computo Metrico Estimativo

Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. EUR	Importo EUR
		riporto				29.603,70
19	50.2 50.2.30	<b>DEMOLIZIONI, FRESATURE E RIMOZIONI</b> Demolizione di murature di qualsiasi genere [e di strutture in c.a. per demolizione di paramento in pietra]. (rif. EPRV art. F.02.01.00) plinti luce esistenti 4,00*1,20*1,20*1,50	m³	8,64 <u>8,64</u>	26,38	227,92
20	50.2.40	<b>Demolizione di sovrastruttura stradale. (rif. EPRV art. F.02.04.00)</b> area sagrato 1210.00*0.15 realizzazione aiuole 28.5*0.15 realizzazione marciapiede lato strada 130.00*0.15	m³	181,50 4,28 <u>19,50</u> <u>205,28</u>	20,81	4.271,88
21	50.2.41	<b>Demolizione di sottofondo stradale.</b> area sagrato 1210.00*0.10*0.15	m³	<u>18,15</u> <u>18,15</u>	23,00	417,45
22	50.2.90 50.2.90.1	<b>Taglio pavimentazione in conglomerato bituminoso.</b> <b>Fino a 5 cm di spessore. (rif. EPRV art. F.02.08.a)</b> perimetro intervento 137,00 aumento aree 50,00	m	137,00 <u>50,00</u> <u>187,00</u>	3,02	564,74
23	50.2.90.2	<b>Per ogni cm oltre i 5 cm. (rif. EPRV art. F.02.08.b)</b> perimetro intervento 137,00*5,00 aumento aree 50,00	m	685,00 <u>50,00</u> <u>735,00</u>	0,47	345,45
24	50.2.130 50.2.130.2	<b>Rimozione di profili in genere.</b> <b>Di larghezza da cm 16 a 30.</b> rimozione profili esistenti in trachite da cm. 25 103.00+83.00+14.00	m	<u>200,00</u> <u>200,00</u>	15,00	3.000,00
25	50.3 50.3.30	<b>TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA</b> <b>Compenso per lo smaltimento di materiale di risulta in discarica autorizzata.</b> 242.00+423.30+6.91+205.28+18.15 aumento aree 150,00	m³	895,64 <u>150,00</u> <u>1.045,64</u>	2,50	2.614,10
	02.01	DEMOLIZIONI-LIEVI-SCAVI-MOVIMENTI TERRA-FRESATURE EUR <u>16.045,24</u>				
	02.02	<b>OPERE DI FOGNATURA-SOTTOSERVIZI AGSM</b>				
	50	<b>OPERE STRADALI</b>				
	50.16	<b>FOGNATURE - CANALIZZAZIONI - CAVIDOTTI</b>				
		a riportare				41.045,24

Computo Metrico Estimativo

Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. EUR	Importo EUR
		riporto				41.045,24
	50.16.30	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato rigidità SN8 kN/m <sup>2</sup> [SDR 34].				
26	50.16.30.2	Diametro esterno 125 mm diametro interno 117,6 mm. (rif. EPRV art. H.02.27.b) acque bianche 190,00		190,00		
			m	190,00	11,34	2.154,60
27	50.16.30.3	Diametro esterno 160 mm diametro interno 150,6 mm. (rif. EPRV art. H.02.27.c) acque bianche: collegamento tra caditoie 190,00		190,00		
			m	190,00	18,42	3.499,80
28	50.16.30.4	Diametro esterno 200 mm diametro interno 188,2 mm. (rif. EPRV art. H.02.27.d) acque bianche: collegamento tra caditoie 190,00		190,00		
			m	190,00	28,82	5.475,80
29	50.16.30.5	Diametro esterno 250 mm diametro interno 235,4 mm. (rif. EPRV art. H.02.27.e) acque bianche: collegamento tra collettore o pozzo perdente 60,00		60,00		
			m	60,00	42,74	2.564,40
30	50.16.50.2	Pozzo a dispersione circolare prefabbricato. Circolare diametro cm 150. acque bianche 2		2		
			cad.	2	970,00	1.940,00
31	50.16.60.2	Maggiore o minore profondità della camera forata per pozzo a dispersione circolare prefabbricato. Per pozzo diametro 150 cm. 2*50		100		
			cm	100	3,30	330,00
32	50.16.70.1	Caditoia stradale prefabbricata. Misure interne 45x45x75 cm. acque bianche 15,00		15,00		
			cad.	15,00	155,00	2.325,00
33	50.16.110	Pozzetto di raccordo per canalizzazioni elettriche, impianti semaforici o similari. I.P. 19		19		
			cad.	19	70,00	1.330,00
34	50.16.120.1	Canaletta prefabbricata in calcestruzzo ad alta resistenza. Dimensioni mm 1000x295x250 - griglia mm (2x500)x270x40. acque bianche 5,00+5,00 aumento aree 5,00		10,00		
				5,00		
		a riportare		15,00		60.664,84

Computo Metrico Estimativo

Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unlt. EUR	Importo EUR
		riporto		15,00		60.664,84
			m	15,00	250,00	3.750,00
35	50.16.140 50.16.140.1	<b>Rimozione e messa in quota di manufatti in ghisa. Del peso fino a kg 70. (rif. EPRV art. F.08.06.a) esistenti</b> 10	n.	10	53,56	535,60
36	50.17 50.17.60	<b>POSE IN OPERA</b> <b>Posa in opera di tubazoni in PVC.</b> I.P. 210,00	m	210,00 210,00	3,10	651,00
	02.02	OPERE DI FOGNATURA-SOTTOSERVIZI AGSM EUR 24.556,20				
	02.03	<b>SOVRASTRUTTURE STRADALI-MANTI BITUMATI</b>				
	50	<b>OPERE STRADALI</b>				
37	50.4 50.4.20	<b>RILEVATI STRADALI E MASSICCIATE</b> <b>Costipamento meccanico del terreno.</b> area sagrato 695.00 vialetti aiuola chiesa 299 nuovo marciapiede 145.00	m <sup>2</sup>	695,00 299,00 145,00 1.139,00	0,40	455,60
38	50.4.120	<b>Sabbione di cava vagliato per rinfianco tubazoni o riempimento di cavi e drenaggi.</b> acque bianche (190.00+60.00)*0,50*0,10 I.P. 210,00*0,50*0,10	m <sup>3</sup>	12,50 10,50 23,00	19,80	455,40
39	50.4.160 50.4.160.1	<b>Materiale di cava stabilizzato.</b> <b>Spessore finito cm 15, compresso, misurato in opera.</b> area sagrato 695.00 nuovo marciapiede 145.00	m <sup>2</sup>	695,00 145,00 840,00	3,70	3.108,00
	50.5	<b>MANTI BITUMATI</b>				
40	50.5.120 50.5.120.2	<b>Pavimentazione dei marciapiedi con [conglomerato bituminoso].</b> <b>Eseguita con conglomerato tipo "C", spessore compresso di mm 25. (rif. EPRV art. F.13.16.d)</b> nuovo marciapiede 145,00	m <sup>2</sup>	145,00 145,00	4,63	671,35
	02.03	SOVRASTRUTTURE STRADALI-MANTI BITUMATI EUR 4.690,35				
	02.04	<b>PAVIMENTAZIONI-PROFILI-MURATURE</b>				
	50	<b>OPERE STRADALI</b>				
		a riportare				70.291,79

Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. EUR	Importo EUR
		riporto				70.291,79
	50.6	<b>PAVIMENTAZIONI, PROFILI, RIVESTIMENTI E LAVORAZIONI COMPLEMENTARI</b>				
41	50.6.40 50.6.40.2	<b>[Pavimentazione in] cubetti di porfido. Della pezzatura di cm 6-8. (rif. EPRV art. F.13.19.b)</b> abbassamenti pedonali 2,00*7,50 1,00*2,25 aumento aree 5,00		15,00 2,25 5,00		
			m <sup>2</sup>	<u>22,25</u>	89,91	2.000,50
42	50.6.40.3	<b>Della pezzatura di cm 8-10. (rif. EPRV art. F.13.19.c)</b> casellario 53.50+49.50+(82.00*2)+89.50 aumento aree 11,00		356,50 11,00		
			m <sup>2</sup>	<u>367,50</u>	94,74	34.816,95
43	50.6.60 50.6.60.2	<b>Pavimentazione in lastre di porfido a spacco di cava. Lavorazione a lastre di misura fissa.</b> casellario (36.5*2)+52.00+11.50 aumento aree 10,00		136,50 10,00		
			m <sup>2</sup>	<u>146,50</u>	170,00	24.905,00
44	50.6.230 50.6.230.2	<b>Pavimentazione in lastre di pietra calcarea bocciardata di larghezza superiore a 55 cm. Spessore cm 11/14.</b> sagrato 38.50+(12.00*4)+(13.00*2)+71.00 aumento aree 15,00		183,50 15,00		
			m <sup>2</sup>	<u>198,50</u>	115,00	22.827,50
45	50.6.280 50.6.280.1	<b>Profili in pietra calcarea. Sezione cm 6x18 retti.</b> nuovo cordolo vialetti aiuola chiesa 45.00+25.00+19.00+70.00+44.00 realizzazione marciapiedi (1.50+5.00+1.50)*2,00 1.50 aumento aree 11,00		203,00 16,00 1,50		
			m	<u>231,50</u>	31,00	7.176,50
46	50.6.280.2	<b>Sezione cm 6x18 curvi.</b> nuovo cordolo vialetti aiuola chiesa 22		22,00		
			m	<u>22,00</u>	60,00	1.320,00
47	50.6.280.5	<b>Sezione cm 15x25 retti.</b> nuova cordolatura perimetrale aiuole 5.80+(4.50*2)+(3.50*2)+14.00+6.50+18.00+59.00+2.50 aumento aree 10,00		121,80 10,00		
		a riportare		131,80		163.338,24

Computo Metrico Estimativo

Pagina 7

Prog	Articolo	Descrizione	U.MIs	Quantità	Prezzo unit. EUR	Importo EUR
		riporto		131,80		163.338,24
			m	131,80	50,00	6.590,00
48	50.6.280.6	<b>Sezione cm 15x25 curvi.</b> nuova cordolatura perimetrale aiuole piazza (raggio 15.24 ml) 64,00 perimetro strada (raggi 1.15 - 6.50 ml) 1.80+9.00		64,00		
			m	10,80	78,00	5.834,40
49	50.6.310 50.6.310.5	<b>Profilli in trachite Euganea di prima qualità.</b> <b>Sezione cm 25x25 curvi (raggio &gt; 5,00 m).</b> nuovo marciapiede 11,00		11,00		
			m	11,00	126,00	1.386,00
50	50.6.310.6	<b>Sezione cm 25x25 curvi (raggio &lt; 5,00 m).</b> nuovo marciapiede 4,00		4,00		
			m	4,00	148,00	592,00
51	50.6.460	<b>Taglio ed intestatura di profilli.</b> 200		200		
			cad.	200	3,50	700,00
	50.8	<b>OPERE IN CEMENTO ARMATO</b>				
	50.8.20	<b>Conglomerato cementizio.</b>				
52	50.8.20.2	<b>[Calcestruzzo non strutturale C 12/15].</b> area sagrato 695,00*0,15 nuovo marciapiede 145,00*0,15		104,25		
			m³	21,75		
				126,00	121,91	15.360,66
53	50.8.60 50.8.60.2	<b>Rete d'acciaio elettrosaldata.</b> <b>In acciaio tipo FeB38K (rif. EPRV art. F.05.27.b)</b> 846*4,00		3.384,00		
			kg	3.384,00	0,71	2.402,64
54	50.8.80 50.8.80.1	<b>Plinto di fondazione per pali di illuminazione pubblica realizzato in opera.</b> <b>Dimensioni fino a cm 100x100x90 e foro assiale cm 15.</b> I.P. 12		12		
			cad.	12	122,00	1.464,00
	50.17	<b>POSE IN OPERA</b>				
55	50.17.50 50.17.50.2	<b>Posa di profilli in trachite, granito o similari.</b> <b>Di larghezza da cm 16 a 30.</b> perimetro nuovo marciapiede con cordoli di recupero esistenti 8.00+54.00+18.00+2.50 perimetro aiuola lato parcheggio con cordoli di recupero esistenti 5.30+15.00+17.30 aumento aree 15,00		82,50		
			m	37,60		
				15,00		
			m	135,10	30,00	4.053,00
		a riportare				201.720,94



Computo Metrico Estimativo

Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. EUR	Importo EUR
		riporto				201.720,94
56	50.50	<b>LAVORI VARI E ARROTONDAMENTO</b> 0.06		0,06		
			EUR	0,06	1,00	0,06
60		<b>OPERE A VERDE</b>				
60.15		<b>VARIE</b>				
57	60.15.130	<b>Percorso in materiale drenante stabilizzato tipo "Calcestre".</b> realizzazione vialetti aiuola chiesa (vedi costipamento) 299,00		299,00		
			m²	299,00	18,00	5.382,00
02.04		<b>PAVIMENTAZIONI-PROFILI-MURATURE</b> EUR <u>136.811,21</u>				
02.05		<b>OPERE A VERDE-IRRIGAZIONE</b>				
2		<b>MATERIALI</b>				
2.64		<b>MATERIALE PER OPERE DI GIARDINAGGIO.</b>				
58	2.64.120	<b>Corteccia di pino sfusa per paclamatura.</b> 409,00*0,08		33		
			m³	33	78,00	2.574,00
60		<b>OPERE A VERDE</b>				
60.1		<b>LAVORAZIONI DEL TERRENO - STENDIMENTI.</b>				
60.1.100		<b>Aratura e doppia fresatura incrociata di terreno.</b>				
59	60.1.100.2	<b>Per superfici superiori a 300 m².</b> ampliamento aiuole 556,00		556,00		
			m²	556,00	0,31	172,36
60.1.110		<b>Terreno agrario di medio impasto privo di sassi.</b>				
60	60.1.110.1	<b>Terra naturale per riempimenti.</b> ampliamento aiuole 556,00*0,30		166,80		
			m³	166,80	14,00	2.335,20
61	60.1.110.2	<b>Vagliata per giardini, aiuole, ecc.</b> ampliamento aiuole 556,00*0,30 sistemazione assistente 500,00*0,20		166,80		
				100,00		
			m³	266,80	25,00	6.670,00
60.7		<b>IMPIANTI IRRIGAZIONE (OPERE COMPIUTE DA IDRAULICO)</b>				
60.7.100		<b>Tubo polietilene (AD) PE 80.</b>				
62	60.7.100.2	<b>Diametro 50 mm. PN 20 spessore 6,9.</b> 28+37+48+44+26		183,00		
			m	183,00	8,70	1.592,10
63	60.7.100.3	<b>Diametro 40 mm. PN 20 spessore 5,5.</b> 14+85+19+28+16+63+39+38+63+32		397,00		
			m	397,00	7,70	3.056,90
64	60.7.100.5	<b>Diametro mm 25 PN 20 spessore 3,5.</b> 48+64+48+40+24		224,00		
			m	224,00	5,40	1.209,60
		a riportare				224.713,16

Computo Metrico Estimativo

Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. EUR	Importo EUR
		riporto				224.713,16
65	60.7.110	<b>Tubo per ala gocciolante.</b> 43+108+46+51+54+65+48+47+69+70+48+76+65+75		865,00		
			m	<u>865,00</u>	1,70	1.470,50
66	60.7.120 60.7.120.1	<b>Cavidotto (corrugato a doppia parete).</b> <b>Diametro 110 mm.</b> attraversamenti per irrigazione 12+(4*7)+(5*2)+6		56,00		
			m	<u>56,00</u>	8,20	459,20
67	60.7.130 60.7.130.3	<b>Pozzetti in pvc per elettrovalvole.</b> <b>Pozzetto rettangolare cm 50 per cm 38.</b> 1		1		
			cad.	<u>1</u>	63,00	63,00
68	60.7.130.5	<b>Superjumbo.</b> 1		1		
			cad.	<u>1</u>	350,00	350,00
69	60.7.150 60.7.150.1	<b>Irrigatori idrodinamici a settore regolabile.</b> <b>Con raggio d'azione da 6 a 12 ml.</b> 6+8+8+8+6		36		
			cad.	<u>36</u>	80,00	2.880,00
70	60.7.170 60.7.170.1	<b>Elettrovalvole per sistemi a batteria.</b> <b>Diametro 1".</b> 5+2		7		
			cad.	<u>7</u>	125,00	875,00
71	60.7.190 60.7.190.2	<b>Programmatori per sistemi a batteria</b> <b>2 stazione</b> 1		1		
			cad.	<u>1</u>	290,00	290,00
72	60.7.190.4	<b>6 stazioni.</b> 1		1		
			cad.	<u>1</u>	400,00	400,00
73	60.7.210	<b>Sensore pioggia.</b> 1		1		
			cad.	<u>1</u>	110,00	110,00
74	60.7.230 60.7.230.4	<b>Valvola a sfera in ottone con maniglia.</b> <b>Diametro 1".</b> 2,00		2,00		
			cad.	<u>2,00</u>	15,00	30,00
	02.05	OPERE A VERDE-IRRIGAZIONE EUR				<u>24.537,86</u>
	02.06	<b>ARREDU URBANO</b>				
	2	<b>MATERIALI</b>				
	2.66	<b>FORNITURE PER ARREDO URBANO</b>				
75	2.66.100 2.66.100.2	<b>Cestoni portarifiuti capacità 75/150 L.</b> <b>In tondi trafilati in acciaio AISI 316 -110 L.</b> 5		5		
			cad.	<u>5</u>	615,00	3.075,00
	2.66.120	<b>Portabici modello "Verona".</b>				
		a riportare				234.715,86

Computo Metrico Estimativo

Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. EUR	Importo EUR
		riporto				234.715,86
76	2.66.120.1	Porta biciclette modulare unilaterale a 45°, modello "Verona", costituito da 6 posti bicicletta. 2		2		
			cad.	2	710,00	1.420,00
	2.66.130	Fontane.				
77	2.66.130.5	In acciaio rettangolare. 1		1		
			cad.	1	800,00	800,00
	2.66.140	Panchine.				
78	2.66.140.4	In acciaio zincato e verniciato con bracciolo singolo in alluminio da applicare alla panca 20		20		
			cad.	20	720,00	14.400,00
	61	<b>ARREDO URBANO</b>				
	61.1	<b>POSA IN OPERA ARREDO URBANO</b>				
	61.1.110	Posa in opera di panchine fornite dall'Amministrazione.				
79	61.1.110.1	Posa su piazzola in calcestruzzo esistente e solo fissaggio alla stessa con ferramenta. 20		20		
			cad.	20	41,00	820,00
80	61.1.110.4	Rimozione di panchine 6		6		
			cad.	6	40,00	240,00
	61.1.120	Posa in opera cestini portarifiuti da 30/75 L.				
81	61.1.120.3	Rimozione di cestini 30/75 L. 5		5		
			cad.	5	28,00	140,00
	61.1.130	Posa in opera cestoni portarifiuti da 75/150 L.				
82	61.1.130.2	Posa su pavimentazione esistente, compreso l'eventuale uso del fioretto per la realizzazione di n. 4 fori. 5		5		
			cad.	5	38,00	190,00
	61.1.140	Posa in opera di portabiciclette.				
83	61.1.140.2	Posa su pavimentazione esistente, compreso l'eventuale uso del fioretto per la realizzazione di n. 4 fori. 2		2		
			cad.	2	23,30	46,60
	61.1.200	Posa in opera di fontanella con pozzetto di drenaggio				
84	61.1.200.1	1		1		
			cad.	1	230,00	230,00
	02.06	ARREDU URBANO				
		EUR				21.361,60
	02.07	<b>SISTEMAZIONE AREA VERDE LATERALE</b>				
	50	<b>OPERE STRADALI</b>				
	50.1	<b>SCAVI - MOVIMENTI TERRA</b>				
		a riportare				253.002,46

Computo Metrico Estimativo

Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. EUR	Importo EUR
		riporto				253.002,46
85	50.1.20 50.1.20.1	<b>Scavo ... a sezione obbligata eseguito a macchina. Fino alla profondità di m 1,50. (rif. EPRV art. F.03.09.a)</b> ampliamento area verde 171,00*0,30 demolizione marciapiede esistente 72,00*0,30 scavo aiuola per realizzazione parcheggio 264,00*0,60 scavo per realizzazione marciapiede perimetrale aiuola 147,50*0,60 vialetto traliccio luce 128,00*0,40 nuovo marciapiede parcheggio 340,00*0,30 l.P. 240,00*0,50*0,20		51,30  21,60  158,40  88,50  51,20  102,00  24,00		
			m³	497,00	7,80	3.876,60
86	50.2 50.2.30	<b>DEMOLIZIONI, FRESATURE E RIMOZIONI</b> <b>Demolizione di murature di qualsiasi genere [e di strutture in c.a. per demolizione di paramento in pietra]. (rif. EPRV art. F.02.01.00)</b> plinti luce esistenti 2,00*1,20*1,20*1,20		3,46		
			m³	3,46	26,38	91,27
87	50.2.40	<b>Demolizione di sovrastruttura stradale. (rif. EPRV art. F.02.04.00)</b> ampliamento area verde 171,00*0,15 demolizione marciapiede esistente 72,00*0,15 nuovo marciapiede parcheggio 340,00*0,15		25,65  10,80  51,00		
			m³	87,45	20,81	1.819,83
88	50.2.90 50.2.90.1	<b>Taglio pavimentazione in conglomerato bituminoso.</b> <b>Fino a 5 cm di spessore. (rif. EPRV art. F.02.08.a)</b> intero perimetro aiuola e marciapiede parcheggio 153+126		279,00		
			m	279,00	3,02	842,58
89	50.2.90.2	<b>Per ogni cm oltre i 5 cm. (rif. EPRV art. F.02.08.b)</b> intero perimetro aiuola e marciapiede parcheggio (153+126)*5,00		1.395,00		
			m	1.395,00	0,47	655,65
90	50.2.130 50.2.130.1	<b>Rimozione di profili in genere.</b> <b>Di larghezza fino a cm 15.</b> cordolo interno marciapiede in cls 19,00*2,00		38,00		
			m	38,00	12,00	456,00
91	50.2.130.2	<b>Di larghezza da cm 16 a 30.</b> profili esistenti perimetro aiuola e parcheggio in trachite da cm. 25				
		a riportare				260.744,39

Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. EUR	Importo EUR
		118.00+91.00				260.744,39
		riporto				
			m	209,00		
				209,00	15,00	3.135,00
92	50.3 50.3.30	<b>TRASPORTI E CONFERIMENTI IN DISCARICA</b> Compenso per lo smaltimento di materiale di risulta in discarica autorizzata. 497.00+3.46+87.45				
			m³	587,91		
				587,91	2,50	1.469,78
93	50.4 50.4.20	<b>RILEVATI STRADALI E MASSICCIATE</b> Costipamento meccanico del terreno. realizzazione parcheggio 264,00 realizzazione marciapiede aiuola 242,50 vialetto traliccio luce 128,00 nuovo marciapiede parcheggio 280,00				
			m²	280,00		
				914,50	0,40	365,80
94	50.4.120	<b>Sabbione di cava vagliato per rinfiacco tubazioni o riempimento di cavi e drenaggi.</b> acque bianche 200,00*0,50*0,10 I.P. 240,00*0,50*0,10				
			m³	10,00		
				12,00		
				22,00	19,80	435,60
95	50.4.160 50.4.160.1	<b>Materiale di cava stabilizzato.</b> Spessore finito cm 15, compresso, misurato in opera. realizzazione parcheggio 264,00 realizzazione marciapiede aiuola 242,50 nuovo marciapiede parcheggio 280,00				
			m²	264,00		
				242,50		
				280,00		
				786,50	3,70	2.910,05
	50.5	<b>MANTI BITUMATI</b>				
	50.5.120	<b>Pavimentazione dei marciapiedi con [conglomerato bituminoso].</b>				
96	50.5.120.2	<b>Eseguita con conglomerato tipo "C", spessore compresso di mm 25. (rif. EPRV art. F.13.16.d)</b> realizzazione marciapiede aiuola 242,50 nuovo marciapiede parcheggio 280,00				
			m²	242,50		
				280,00		
				522,50	4,63	2.419,18
	50.6	<b>PAVIMENTAZIONI, PROFILI, RIVESTIMENTI E LAVORAZIONI COMPLEMENTARI</b>				
	50.6.40	<b>[Pavimentazione in] cubetti di porfido.</b>				
97	50.6.40.2	<b>Della pezzatura di cm 6-8. (rif. EPRV art. F.13.19.b)</b> abbassamenti pedonali 7,00*7,50				
				52,50		
		a riportare		52,50		271.479,80



Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. EUR	Importo EUR
		riporto				310.211,06
		cm 15. I.P. 9		9		
			cad.	9	122,00	1.098,00
	<b>50.16</b>	<b>FOGNATURE - CANALIZZAZIONI - CAVIDOTTI</b>				
	<b>50.16.30</b>	<b>Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato rigidità SN8 kN/m² [SDR 34].</b>				
108	<b>50.16.30.4</b>	<b>Diametro esterno 200 mm diametro interno 188,2 mm. (rif. EPRV art. H.02.27.d)</b> acque bianche: collegamento tra caditoie 200,00		200,00		
			m	200,00	28,82	5.764,00
109	<b>50.16.30.5</b>	<b>Diametro esterno 250 mm diametro interno 235,4 mm. (rif. EPRV art. H.02.27.e)</b> acque bianche: collegamento collettore o pozzo 60,00		60,00		
			m	60,00	42,74	2.564,40
	<b>50.16.50</b>	<b>Pozzo a dispersione circolare prefabbricato.</b>				
110	<b>50.16.50.2</b>	<b>Circolare diametro cm 150.</b> 1		1		
			cad.	1	970,00	970,00
	<b>50.16.70</b>	<b>Caditoia stradale prefabbricata.</b>				
111	<b>50.16.70.1</b>	<b>Misure interne 45x45x75 cm.</b> acque bianche 22,00		22,00		
			cad.	22,00	155,00	3.410,00
112	<b>50.16.110</b>	<b>Pozzetto di raccordo per canalizzazioni elettriche, impianti semaforici o similari.</b> I.P. 18		18		
			cad.	18	70,00	1.260,00
	<b>50.16.140</b>	<b>Rimozione e messa in quota di manufatti in ghisa.</b>				
113	<b>50.16.140.1</b>	<b>Del peso fino a kg 70. (rif. EPRV art. F.08.06.a)</b> esistenti 14		14		
			n.	14	53,56	749,84
	<b>50.17</b>	<b>POSE IN OPERA</b>				
	<b>50.17.50</b>	<b>Posa di profili in trachite, granito o similari.</b>				
114	<b>50.17.50.2</b>	<b>Di larghezza da cm 16 a 30.</b> perimetro marciapiedi con profili retti recuperati esistenti 210,00		210,00		
			m	210,00	30,00	6.300,00
115	<b>50.17.60</b>	<b>Posa in opera di tubazioni in PVC.</b> I.P. 240,00		240,00		
			m	240,00	3,10	744,00
<b>2</b>	<b>MATERIALI</b>					
		a riportare				333.071,30

Computo Metrico Estimativo

Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. EUR	Importo EUR
	2.66	<b>FORNITURE PER ARREDO URBANO</b>				333.071,30
	2.66.100	Cestoni portarifiuti capacità 75/150 L.				
116	2.66.100.2	In tondi trafilati in acciaio AISI 316 -110 L. 2	cad.	2	615,00	1.230,00
	2.66.140	<b>Panchine.</b>				
117	2.66.140.2	A 6 listoni con bracciolo singolo da applicare alla panca. 7	cad.	7	430,00	3.010,00
	60	<b>OPERE A VERDE</b>				
	60.1	<b>LAVORAZIONI DEL TERRENO - STENDIMENTI.</b>				
	60.1.100	<b>Aratura e doppia fresatura incrociata di terreno.</b>				
118	60.1.100.2	Per superfici superiori a 300 m². aiuola centrale 224.00+420.50 fascia perimetrale vialetto traliccio 2,00*2,00*90,00	m²	644,50 360,00 1.004,50	0,31	311,40
	60.1.110	<b>Terreno agrario di medio impasto privo di sassi.</b>				
119	60.1.110.2	Vagliata per giardini, aiuole, ecc. aiuola centrale 644.50*0.2*0.2	m³	25,78 25,78	25,00	644,50
	60.7	<b>IMPIANTI IRRIGAZIONE (OPERE COMPIUTE DA IDRAULICO)</b>				
	60.7.100	<b>Tubo polietilene (AD) PE 80.</b>				
120	60.7.100.2	Diametro 50 mm. PN 20 spessore 6,9. 210+218	m	428,00 428,00	8,70	3.723,60
121	60.7.100.3	Diametro 40 mm. PN 20 spessore 5,5. anelli e collegamenti ale elettrovalvole 83+230	m	313,00 313,00	7,70	2.410,10
122	60.7.100.5	Diametro mm 25 PN 20 spessore 3,5. collegamenti tra anello e irrigatori 108+240	m	348,00 348,00	5,40	1.879,20
123	60.7.110	<b>Tubo per ala gocciolante.</b> 246+90	m	336,00 336,00	1,70	571,20
	60.7.120	<b>Cavidotto (corrugato a doppia parete).</b>				
124	60.7.120.1	Diametro 110 mm. attraversamenti per irrigazione 20+8	m	28,00 28,00	8,20	229,60
	60.7.130	<b>Pozzetti in pvc per elettrovalvole.</b>				
125	60.7.130.5	Superjumbo. 2		2		
		a riportare		2		347.080,90



Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. EUR	Importo EUR
		riporto		2		347.080,90
			cad.	2	350,00	700,00
126	60.7.150 60.7.150.1	Irrigatori idrodinamici a settore regolabile. Con raggio d'azione da 6 a 12 ml. 18+40		58		
			cad.	58	80,00	4.640,00
127	60.7.170 60.7.170.1	Elettrovalvole per sistemi a batteria. Diametro 1". 9		9		
			cad.	9	125,00	1.125,00
128	60.7.190 60.7.190.3	Programmatori per sistemi a batteria 4 stazioni. 1		1		
			cad.	1	370,00	370,00
129	60.7.190.4	6 stazioni. 1		1		
			cad.	1	400,00	400,00
130	60.7.210	Sensore pioggia. 2		2		
			cad.	2	110,00	220,00
131	60.7.230 60.7.230.3	Valvola a sfera in ottone con maniglia. Diametro 3/4". 3,00		3,00		
			cad.	3,00	11,70	35,10
132	60.15 60.15.130	VARIE Percorso in materiale drenante stabilizzato tipo "Calcestre". vialetto traliccio luce 128,00		128,00		
			m²	128,00	18,00	2.304,00
	61	ARREDO URBANO				
	61.1	POSA IN OPERA ARREDO URBANO				
	61.1.110	Posa in opera di panchine fornite dall'Amministrazione.				
133	61.1.110.1	Posa su piazzola in calcestruzzo esistente e solo fissaggio alla stessa con ferramenta. 4		4		
			cad.	4	41,00	164,00
134	61.1.110.2	Posa compreso l'onere per la esecuzione di n° 2 plinti di fondazione. 3		3		
			cad.	3	80,00	240,00
135	61.1.110.4	Rimozione di panchine 4		4		
			cad.	4	40,00	160,00
136	61.1.120 61.1.120.3	Posa in opera cestini portarifiuti da 30/75 L. Rimozione di cestini 30/75 L. 3		3		
			cad.	3	28,00	84,00
		a riportare				357.523,00

Computo Metrico Estimativo

Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. EUR	Importo EUR
		riporto				357.523,00
137	61.1.130 61.1.130.2	Posa in opera cestoni portarifiuti da 75/150 L. Posa su pavimentazione esistente, compreso l'eventuale uso del fioretto per la realizzazione di n. 4 fori. 2	cad.	2 <hr/> 2	38,00	76,00
	02.07	SISTEMAZIONE AREA VERDE LATERALE EUR 104.596,54				
	02	LAVORI A CORPO EUR 332.599,00				
	03	LAVORI MISURA				
	03.01	OPERE STRADALI				
	50	OPERE STRADALI				
	50.1	SCAVI - MOVIMENTI TERRA				
138	50.1.20 50.1.20.1	Scavo ... a sezione obbligata eseguito a macchina. Fino alla profondità di m 1,50. (rif. EPRV art. F.03.09.a) ampliamento marciapiede 18,00*0,30 pensilina 9,20*0,40 demolizione marciapiede esistente per ampliamento 4,00*0,20 apertura aiuola spartitraffico 3,20*2,20*0,40	m³	5,40 3,68 0,80 <hr/> 2,82 <hr/> 12,70	7,80	99,06
139	50.2 50.2.40	DEMOLIZIONI, FRESATURE E RIMOZIONI Demolizione di sovrastruttura stradale. (rif. EPRV art. F.02.04.00) ampliamento marciapiede 20,00*0,15	m³	<hr/> 3,00 <hr/> 3,00	20,81	62,43
140	50.2.90 50.2.90.1	Taglio pavimentazione in conglomerato bituminoso. Fino a 5 cm di spessore. (rif. EPRV art. F.02.08.a) ampliamento marciapiede 17,00 interno aiuola parcheggio parroco 14,00 apertura aiuola spartitraffico 3,20*2,00	m	17,00 14,00 <hr/> 6,40 <hr/> 37,40	3,02	112,95
141	50.2.100 50.2.100.2	Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi. Fino alla profondità media di 5 cm. area parcheggio lato chiesa 555,00 careggiata stradale 335,00	m²	555,00 <hr/> 335,00 <hr/> 890,00	2,60	2.314,00
	50.2.110	Rimozione di manto bituminoso.  a riportare				360.187,44

Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. EUR	Importo EUR
142	50.2.110.1	riporto Per manti di spessore fino a 5 cm stesi su sottofondo in calcestruzzo o similare. marciapiede esistente 23,30	m <sup>2</sup>	23,30	3,80	88,54
143	50.2.130 50.2.130.1	Rimozione di profili in genere. DI larghezza fino a cm 15. aiuola esistente 26,50 apertura aiuola spartitraffico 3,20*2,00	m	26,50 6,40 32,90	12,00	394,80
	50.4	<b>RILEVATI STRADALI E MASSICCIATE</b>				
144	50.4.160 50.4.160.1	Materiale di cava stabilizzato. Spessore finito cm 15, compresso, misurato in opera. ampliamento marciapiede 8+4 pensilina 9,20 apertura aiuola spartitraffico 3,20*2,20	m <sup>2</sup>	12,00 9,20 7,04 28,24	3,70	104,49
145	50.5 50.5.10	<b>MANTI BITUMATI</b> Pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio. (rif. EPRV art. F.13.06.00) area parcheggio lato chiesa 555,00 careggiata stradale 335,00	m <sup>2</sup>	555,00 335,00 890,00	0,80	712,00
146	50.5.60 50.5.60.2	Binder "chiuso". Spessore compresso di 50 mm. (rif. EPRV art. F.13.11.b) area parcheggio lato chiesa 555,00 careggiata stradale 335,00	m <sup>2</sup>	555,00 335,00 890,00	6,64	5.909,60
147	50.5.70 50.5.70.2	Tappeto d'usura con aggregati calcarei. Granulometria di mm 0-12 (tipo "D"), spessore compresso di 30 mm. (rif. EPRV art. F.13.14.a) area parcheggio lato chiesa 555,00 careggiata stradale 335,00	m <sup>2</sup>	555,00 335,00 890,00	4,29	3.818,10
148	50.5.120 50.5.120.2	Pavimentazione dei marciapiedi con [conglomerato bituminoso]. Eseguita con conglomerato tipo "C", spessore compresso di mm 25. (rif. EPRV art. F.13.16.d)				
		a riportare				371.214,97

Computo Metrico Estimativo

Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. EUR	Importo EUR
		riporto				371.214,97
149	50.5.160	marciapiede 43,00 apertura aiuola spartitraffico 3,20*2,20	m <sup>2</sup>	43,00 7,04 <u>50,04</u>	4,63	231,69
		<b>Filler per saturazione superficiale dei tappeti bitumati.</b>				
		marciapiede 43,00 area parcheggio lato chiesa 555,00 careggiata stradale 335,00	m <sup>2</sup>	43,00 555,00 335,00 <u>933,00</u>	0,84	783,72
	50.6	<b>PAVIMENTAZIONI, PROFILI, RIVESTIMENTI E LAVORAZIONI COMPLEMENTARI</b>				
150	50.6.10	<b>Formazione di massetto in calcestruzzo. (rif. EPRV art. F.13.17.00)</b> pensilina 9,20	m <sup>2</sup>	9,20 <u>9,20</u>	10,14	93,29
151	50.6.40.2	<b>[Pavimentazione in] cubetti di porfido. Della pezzatura di cm 6-8. (rif. EPRV art. F.13.19.b)</b> abbassamenti pedonali 3.60+2.30	m <sup>2</sup>	5,90 <u>5,90</u>	89,91	530,47
152	50.6.280.1	<b>Profili in pietra calcarea. Sezione cm 6x18 retti.</b> abbassamenti pedonali 1.00+3.60+1.00+1.30	m	6,90 <u>6,90</u>	31,00	213,90
153	50.6.280.5	<b>Sezione cm 15x25 retti.</b> aiuola 2.15+23.00+1.60+1.60 aumento aree 10,00	m	28,35 10,00 <u>38,35</u>	50,00	1.917,50
154	50.6.280.6	<b>Sezione cm 15x25 curvi.</b> aiuola 1,60	m	1,60 <u>1,60</u>	78,00	124,80
155	50.6.310.4	<b>Profili in trachite Euganea di prima qualità. Sezione cm 25x25 retti.</b> marciapiede lato canonica 1.65+22.30+1.70+3.20+2.90+1.60 aumento aree 10,00	m	33,35 10,00 <u>43,35</u>	103,00	4.465,05
156	50.6.310.6	<b>Sezione cm 25x25 curvi (raggio &lt; 5,00 m).</b> marciapiede 3,30	m	3,30 <u>3,30</u>	148,00	488,40
		a riportare				380.063,79

Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. EUR	Importo EUR
		riporto				380.063,79
	50.8	<b>OPERE IN CEMENTO ARMATO</b>				
	50.8.20	<b>Conglomerato cementizio.</b>				
157	50.8.20.2	<b>[Calcestruzzo non strutturale C 12/15].</b> ampliamento marciapiede (8+4.2)*0,20 apertura aiuola spartitraffico 3,20*2,20*0,20	m³	2,44 <hr/> 1,41 <hr/> <b>3,85</b>	121,91	469,35
	50.8.60	<b>Rete d'acciaio elettrosaldata.</b>				
158	50.8.60.2	<b>In acciaio tipo FeB38K (rif. EPRV art. F.05.27.b)</b> ampliamento marciapiede (8+4.2)*4,00 pensilina 9,20*4,00 apertura aiuola spartitraffico 3,20*2,20*4,00	kg	48,80 <hr/> 36,80 <hr/> 28,16 <hr/> <b>113,76</b>	0,71	80,77
	50.8.80	<b>Plinto di fondazione per pali di illuminazione pubblica realizzato in opera.</b>				
159	50.8.80.1	<b>Dimensioni fino a cm 100x100x90 e foro assiale cm 15.</b> plinti per pensilina 4	cad.	4 <hr/> <b>4</b>	122,00	488,00
	50.17	<b>POSE IN OPERA</b>				
	50.17.50	<b>Posa di profili in trachite, granito o similari.</b>				
160	50.17.50.1	<b>Di larghezza fino a cm 15.</b> apertura aiuola spartitraffico 2,00*2,20	m	4,40 <hr/> <b>4,40</b>	22,00	96,80
161	50.50	<b>LAVORI VARI E ARROTONDAMENTO</b> xxx	EUR	<hr/> <b>0,00</b>	1,00	
	06	<b>SEGNALETICA VERTICALE</b>				
	06.09	<b>STRUTTURE PREFABBRICATE</b>				
	06.09.01	<b>ISOLA SALVAGENTE PREFABBRICATA</b>				
162	06.09.01.a	<b>Fornitura</b> 4,000	m²	4,000 <hr/> <b>4,000</b>	680,00	2.720,00
163	06.09.01.b	<b>Posa</b> 4,000	m²	4,000 <hr/> <b>4,000</b>	110,00	440,00
	03.01	<b>OPERE STRADALI</b>				
		EUR <u>26.759,71</u>				
	03.01_1	<b>OPERE STRADALI PARCHEGGIO</b>				
	50	<b>OPERE STRADALI</b>				
	50.2	<b>DEMOLIZIONI, FRESATURE E RIMOZIONI</b>				
	50.2.100	<b>Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi.</b>				
		a riportare				384.358,71



Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. EUR	Importo EUR
		riporto				408.476,71
172	2.61.500.3	in zolla. (VEDI ANCHE SEZIONE "ARBUSTI"). In contenitore, circ. cm 16 - 18. 18		18		
			cad.	18	413,00	7.434,00
	2.61	<b>ARBUSTI</b>				
	2.61.540	Pittosporum tobira "Nanum".				
173	2.61.540.2	v 10. 40		40		
			cad.	40	15,00	600,00
	2.61.570	<b>Pyracanta coccinea, sue cultivar e ibridi. (VEDI ANCHE SEZIONE "PIANTE TAPPEZZANTI, ECC.")</b>				
174	2.61.570.2	v 5. 40		40		
			cad.	40	11,00	440,00
	2.63	<b>PIANTE TAPPEZZANTI, PERENNI ARBUSTIVE ED ERBACEE, ROSE</b>				
	2.63.40	Rose paesaggistiche (marchio registrato).				
175	2.63.40.2	v 5. 40		40		
			cad.	40	11,00	440,00
	60	<b>OPERE A VERDE</b>				
	60.1	<b>LAVORAZIONI DEL TERRENO - STENDIMENTI.</b>				
	60.1.100	Aratura e doppia fresatura incrociata di terreno.				
176	60.1.100.1	Per superfici inferiori a 300 m². aiuola 29,30		29,30		
			m²	29,30	0,42	12,31
	60.1.110	Terreno agrario di medio impasto privo di sassi.				
177	60.1.110.1	Terra naturale per riempimenti. aiuola 29,30*0,40		11,72		
			m³	11,72	14,00	164,08
178	60.1.110.2	Vagliata per giardini, aiuole, ecc. aiuola 29,30*0,30		8,79		
			m³	8,79	25,00	219,75
	60.2	<b>SEMINE E RISEMINE.</b>				
	60.2.120	Formazione di tappeto erboso (manutenzione ridotta).				
179	60.2.120.1	per superfici inferiori a 300 m². aiuola spartitraffico 26.00+30.00+70.00		126,00		
			m²	126,00	4,60	579,60
180	60.2.120.2	per superfici da 300 m² a 1500 m². area verde chiesa 22.50+234.50+252.00+440.00+486.00+28.5		1.463,50		
			m²	1.463,50	3,20	4.683,20
	60.3	<b>INGEGNERIA NATURALISTICA.</b>				
		a riportare				423.049,65

Computo Metrico Estimativo

Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. EUR	Importo EUR
		riporto				423.049,65
181	60.3.210	<b>Fornitura e posa di telo pacciamante.</b> area verde chiesa 23.00+24.00+58.00+28.00+24.00+32.00+25.00+30 .00+19.00+24.00+23.00+31.00+32.00+36.00		409,00		
			m²	<u>409,00</u>	2,00	818,00
	60.6	<b>PIANTAGIONE ALBERI E FIORI - ABBATTIMENTI - POTATURE.</b>				
	60.6.100	<b>Posa in opera di piante d'alto fusto.</b>				
182	60.6.100.2	<b>Per piante con la circonferenza del fusto di cm 18 - 20.</b> 38		38		
			cad.	<u>38</u>	39,00	1.482,00
	60.6.110	<b>Posa in opera di piante in vaso.</b>				
183	60.6.110.2	<b>Fino a vaso v 25 = diametro di cm 33.</b> 120		120		
			cad.	<u>120</u>	3,50	420,00
	60.6.140	<b>Abbattimento di alberi (siti in parchi e giardini).</b>				
184	60.6.140.1	<b>Esemplari di altezza da 6 m a 12 m.</b> aiuola centrale 4		4		
			cad.	<u>4</u>	115,00	460,00
	60.6.160	<b>Carotatura ed estirpazione di ceppaia (siti in parchi).</b>				
185	60.6.160.2	<b>Diametro del colletto da cm 30 a cm 50.</b> aiuola centrale 4		4		
			cad.	<u>4</u>	58,00	232,00
	60.6.170	<b>Potatura alberi (in viali alberati).</b>				
186	60.6.170.2	<b>Esemplari di altezza da 12 m a 16 m.</b> 22		22		
			cad.	<u>22</u>	155,00	3.410,00
	60.15	<b>VARIE</b>				
187	60.15.130	<b>Percorso in materiale drenante stabilizzato tipo "Calcestre".</b> vialetto area verde 180,00		180,00		
			m²	<u>180,00</u>	18,00	3.240,00
	03.02	<b>OPERE A VERDE</b>				
		EUR <u>29.468,94</u>				
	03.02_1	<b>OPERE A VERDE PARCHEGGIO</b>				
	2	<b>MATERIALI</b>				
	2.60	<b>PIANTE ARBOREE</b>				
	2.60.410	<b>Fraxinus ornus (Orniello), in zolla.</b>				
188	2.60.410.2	<b>circ. cm 18 - 20.</b> 20		20		
			cad.	<u>20</u>	230,00	4.600,00
	2.60.500	<b>Lagerstroemia indica cultivar classiche ad albero, in zolla. (VEDI ANCHE SEZIONE "ARBUSTI").</b>				
189	2.60.500.3	<b>In contenitore, circ. cm 16 - 18.</b>				
		a riportare				437.711,65



Prog.	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. EUR	Importo EUR
		15		15		437.711,65
		riporto		15		
			cad.	15	413,00	6.195,00
	<b>2.61</b>	<b>ARBUSTI</b>				
	<b>2.61.540</b>	<b>Pittosporum tobira "Nanum".</b>				
190	<b>2.61.540.2</b>	<b>v 10.</b>				
		20		20		
			cad.	20	15,00	300,00
	<b>2.61.570</b>	<b>Pyracanta coccinea, sue cultivar e ibridi. (VEDI ANCHE SEZIONE "PIANTE TAPPEZZANTI, ECC.")</b>				
191	<b>2.61.570.2</b>	<b>v 5.</b>				
		20		20		
			cad.	20	11,00	220,00
	<b>2.63</b>	<b>PIANTE TAPPEZZANTI, PERENNI ARBUSTIVE ED ERBACEE, ROSE</b>				
	<b>2.63.40</b>	<b>Rose paesaggistiche (marchio registrato).</b>				
192	<b>2.63.40.2</b>	<b>v 5.</b>				
		20		20		
			cad.	20	11,00	220,00
	<b>60</b>	<b>OPERE A VERDE</b>				
	<b>60.1</b>	<b>LAVORAZIONI DEL TERRENO - STENDIMENTI.</b>				
	<b>60.1.100</b>	<b>Aratura e doppia fresatura incrociata di terreno.</b>				
193	<b>60.1.100.1</b>	<b>Per superfici inferiori a 300 m².</b>				
		aiuola parroco				
		50,60		50,60		
			m²	50,60	0,42	21,25
	<b>60.1.110</b>	<b>Terreno agrario di medio impasto privo di sassi.</b>				
194	<b>60.1.110.1</b>	<b>Terra naturale per riempimenti.</b>				
		aiuola parroco				
		50,60*0,40		20,24		
		6,00*0,40		2,40		
			m³	22,64	14,00	316,96
195	<b>60.1.110.2</b>	<b>Vagliata per giardini, aiuole, ecc.</b>				
		aiuola parroco				
		50,60*0,30		15,18		
		sistemazione esistente				
		27,00*0,30		8,10		
			m³	23,28	25,00	582,00
	<b>60.2</b>	<b>SEMINE E RISEMINE.</b>				
	<b>60.2.120</b>	<b>Formazione di tappeto erboso (manutenzione ridotta).</b>				
196	<b>60.2.120.2</b>	<b>per superfici da 300 m² a 1500 m².</b>				
		aiuola centrale				
		644,50		644,50		
		fascia perimetrale vialetto traliccio				
		2,00*2,00*90,00		360,00		
			m²	1.004,50	3,20	3.214,40
	<b>60.6</b>	<b>PIANTAGIONE ALBERI E FIORI - ABBATTIMENTI - POTATURE.</b>				
		a riportare				448.781,26

Computo Metrico Estimativo

Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. EUR	Importo EUR
		riporto				448.781,26
197	60.6.100 60.6.100.2	Posa in opera di piante d'alto fusto. Per piante con la circonferenza del fusto di cm 18 - 20. 20+15	cad.	35 <hr/> 35	39,00	1.365,00
198	60.6.110 60.6.110.2	Posa in opera di piante in vaso. Fino a vaso v 25 = diametro di cm 33. 20+20+20	cad.	60 <hr/> 60	3,50	210,00
199	60.6.170 60.6.170.2	Potatura alberi (in viali alberati). Esemplari di altezza da 12 m a 16 m. 18	cad.	18 <hr/> 18	155,00	2.790,00
	03.02_1	OPERE A VERDE PARCHEGGIO EUR 20.034.61				
	03.03	OPERE IMPREVISTE				
	50	OPERE STRADALI				
	50.1	SCAVI - MOVIMENTI TERRA				
200	50.1.20 50.1.20.1	Scavo ... a sezione obbligata eseguito a macchina. Fino alla profondità di m 1,50. (rif. EPRV art. F.03.09.a) 20,00	m³	20,00 <hr/> 20,00	7,80	156,00
201	50.2 50.2.40	DEMOLIZIONI, FRESATURE E RIMOZIONI Demolizione di sovrastruttura stradale. (rif. EPRV art. F.02.04.00) 20,00	m³	20,00 <hr/> 20,00	20,81	416,20
202	50.2.90 50.2.90.1	Taglio pavimentazione in conglomerato bituminoso. Fino a 5 cm di spessore. (rif. EPRV art. F.02.08.a) 80,00	m	80,00 <hr/> 80,00	3,02	241,60
203	50.2.100 50.2.100.2	Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi. Fino alla profondità media di 5 cm. 400,00	m²	400,00 <hr/> 400,00	2,60	1.040,00
204	50.2.110 50.2.110.1	Rimozione di manto bituminoso. Per manti di spessore fino a 5 cm stesi su sottofondo in calcestruzzo o similare. 400,00	m²	400,00 <hr/> 400,00	3,80	1.520,00
205	50.2.130 50.2.130.1	Rimozione di profili in genere. Di larghezza fino a cm 15. 80,00	m	80,00 <hr/> 80,00	12,00	960,00
	50.4 50.4.160	RILEVATI STRADALI E MASSICCIATE Materiale di cava stabilizzato.				
		a riportare				457.480,06

Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. EUR	Importo EUR
		riporto				457.480,06
206	50.4.160.1	Spessore finito cm 15, compresso, misurato in opera. 100,00	m <sup>2</sup>	100,00 100,00	3,70	370,00
	50.5	<b>MANTI BITUMATI</b>				
207	50.5.10	Pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio. (rif. EPRV art. F.13.06.00) 400,00	m <sup>2</sup>	400,00 400,00	0,80	320,00
	50.5.60	<b>Blinder "chiuso".</b>				
208	50.5.60.2	Spessore compresso di 50 mm. (rif. EPRV art. F.13.11.b) 400,00	m <sup>2</sup>	400,00 400,00	6,64	2.656,00
	50.5.70	<b>Tappeto d'usura con aggregati calcarei.</b>				
209	50.5.70.2	Granulometria di mm 0-12 (tipo "D"), spessore compresso di 30 mm. (rif. EPRV art. F.13.14.a) 400,00	m <sup>2</sup>	400,00 400,00	4,29	1.716,00
210	50.5.160	Filler per saturazione superficiale dei tappeti bitumati. 400,00	m <sup>2</sup>	400,00 400,00	0,84	336,00
	50.6	<b>PAVIMENTAZIONI, PROFILI, RIVESTIMENTI E LAVORAZIONI COMPLEMENTARI</b>				
211	50.6.10	Formazione di massetto in calcestruzzo. (rif. EPRV art. F.13.17.00) 40,00	m <sup>2</sup>	40,00 40,00	10,14	405,60
	50.6.280	<b>Profili in pietra calcarea.</b>				
212	50.6.280.5	Sezione cm 15x25 retti. 40,00	m	40,00 40,00	50,00	2.000,00
	50.8	<b>OPERE IN CEMENTO ARMATO</b>				
	50.8.20	<b>Conglomerato cementizio.</b>				
213	50.8.20.2	[Calcestruzzo non strutturale C 12/15]. 20,00	m <sup>3</sup>	20,00 20,00	121,91	2.438,20
	50.8.60	<b>Rete d'acciaio elettrosaldata.</b>				
214	50.8.60.2	In acciaio tipo FeB38K (rif. EPRV art. F.05.27.b) 150,00*0,40	kg	60,00 60,00	0,71	42,60
	50.8.80	<b>Piinto di fondazione per pali di illuminazione pubblica realizzato in opera.</b>				
215	50.8.80.1	Dimensioni fino a cm 100x100x90 e foro assiale cm 15. 2	cad.	2 2	122,00	244,00
	50.17	<b>POSE IN OPERA</b>				
		a riportare				468.008,46

Computo Metrico Estimativo

Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. EUR	Importo EUR
		riporto				468.008,46
216	50.17.50 50.17.50.1	Posa di profili in trachite, granito o similari. Di larghezza fino a cm 15. 40,00	m	40,00 <u>40,00</u>	22,00	880,00
217	50.50	LAVORI VARI E ARROTONDAMENTO 6.84	EUR	6,84 <u>6,84</u>	1,00	6,84
	60	OPERE A VERDE				
	60.1	LAVORAZIONI DEL TERRENO - STENDIMENTI.				
	60.1.100	Aratura e doppia fresatura incrociata di terreno.				
218	60.1.100.2	Per superfici superiori a 300 m². 400,00	m²	400,00 <u>400,00</u>	0,31	124,00
	60.1.110	Terreno agrario di medio impasto privo di sassi.				
219	60.1.110.2	Vagliata per giardini, aluole, ecc. 100,00	m³	100,00 <u>100,00</u>	25,00	2.500,00
	60.2	SEMINE E RISEMINE.				
	60.2.120	Formazione di tappeto erboso (manutenzione ridotta).				
220	60.2.120.1	per superfici inferiori a 300 m². 200,00	m²	200,00 <u>200,00</u>	4,60	920,00
	60.7	IMPIANTI IRRIGAZIONE (OPERE COMPIUTE DA IDRAULICO)				
	60.7.100	Tubo polietilene (AD) PE 80.				
221	60.7.100.2	Diametro 50 mm. PN 20 spessore 6,9. 22,00	m	22,00 <u>22,00</u>	8,70	191,40
222	60.7.100.3	Diametro 40 mm. PN 20 spessore 5,5. 150,00	m	150,00 <u>150,00</u>	7,70	1.155,00
223	60.7.100.5	Diametro mm 25 PN 20 spessore 3,5. 100,00	m	100,00 <u>100,00</u>	5,40	540,00
224	60.7.110	Tubo per ala gocciolante. 209,00	m	209,00 <u>209,00</u>	1,70	355,30
	60.7.120	Cavidotto (corrugato a doppia parete).				
225	60.7.120.1	Diametro 110 mm. 30,00	m	30,00 <u>30,00</u>	8,20	246,00
	60.7.130	Pozzetti in pvc per elettrovalvole.				
226	60.7.130.3	Pozzetto rettangolare cm 50 per cm 38. 1	cad.	1 <u>1</u>	63,00	63,00
227	60.7.130.4	Pozzetto rettangolare cm 64 per cm 50. 1		1		
		a riportare		1		474.990,00

Computo Metrico Estimativo

Prog	Articolo	Descrizione	U.Mis	Quantità	Prezzo unit. EUR	Importo EUR
		riporto		1		474.990,00
228	60.7.140	Irrigatori statici a raggio variabile. 20	cad.	1	90,00	90,00
				20		
			cad.	20	52,00	1.040,00
229	60.7.170 60.7.170.1	Elettrovalvole per sistemi a batteria. Diametro 1". 2		2		
			cad.	2	125,00	250,00
230	60.7.190 60.7.190.2	Programmatori per sistemi a batteria 2 stazione 1		1		
			cad.	1	290,00	290,00
231	60.7.210	Sensore pioggia. 1		1		
			cad.	1	110,00	110,00
232	60.7.230 60.7.230.4	Valvola a sfera in ottone con maniglia. Diametro 1". 2,00		2,00		
			cad.	2,00	15,00	30,00
	03.03	OPERE IMPREVISTE				
		EUR 23.653,74				
	03	LAVORI MISURA				
		EUR 119.201,00				
	04	ONERI DELLA SICUREZZA				
	100	SICUREZZA DEL CANTIERE				
233	100.01	Oneri relativi alla sicurezza del cantiere 9.500,000		9.500,000		
			EUR	9.500,000	1,00	9.500,00
	04	ONERI DELLA SICUREZZA				
		EUR 9.500,00				
		<b>Totale generale</b>				<b>486.300,00</b>