




COMUNE DI
VERONA

VARIANTE P.U.A.

VARIANTE AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO AI SENSI DELL'ART. 3 - COMMA 8 DEL "REGOLAMENTO ATTUATIVO DEL PIANO CASA" RIGUARDANTE UN TERRENO EDIFICABILE SITO IN VIALE SICILIA NEL COMUNE DI VERONA

la proprietà	il tecnico incaricato Architetto Roberto Sbroglio
DATA	progetto 2016
SCALA	varie
TAVOLA 1a	

Estratto ortofoto con viabilità - Estratto catastale - Stralcio P.A.T. / carta dei vincoli - Rilievo del verde esistente - Stralcio carta dei sottoservizi AGSM - Planimetria stato attuale dimensioni fabbricati - Planimetria di progetto - Tabella dati dimensionali PUA / P.U.A. APPROVATO - Planimetria di progetto - Tabella dati dimensionali PUA / P.U.A. APPROVATO



Studio Architettura Roberto Sbroglio via G. Della Casa, 9
37122 Verona tel 045 8014083 fax 045 8035147
info@studiosbroglio.it

PLANIMETRIA CATASTALE
scala 1:1000



fg. 202 mapp. 317 - 340 e fg. 203 map. 479

ESTRATTO ORTOFOTO CON VIABILITA'



INDIVIDUAZIONE AREA PROPRIETA'


P.U.A. APPROVATO
PLANIMETRIA DI PROGETTO RICOMPOSIZIONE
PLANIVOLUMETRICA EDIFICIO ESISTENTE - scala 1:200



- Limite massimo ingombro edifici A - B
 - Limite distanza dai confini
 - Allineamento con fabbricato esistente al civico 76
 - Edifici in progetto (ricomposizione planivolumetrica edificio esistente)
 - Elementi arborei - arbustivi da piantumare: tot. n. 18
 - N.B. In sede d'opera verrà valutata la possibilità di conservare le essenze arboree esistenti (tot. n. 9) a seguito espianto e reimpianto
- edificio A - unifamiliare a due piani
edificio B - plurifamiliare a due piani


VARIANTE P.U.A.

VARIANTE P.U.A.
PLANIMETRIA DI PROGETTO RICOMPOSIZIONE
PLANIVOLUMETRICA EDIFICIO ESISTENTE - scala 1:200



- Limite massimo ingombro edificio A oggetto di Variante
 - Limite massimo ingombro edificio B (invariato)
 - Limite distanza dai confini
 - Allineamento massimo ingombro edifici con fabbricato esistente al civico 76
 - Sagoma non vincolante edifici in progetto (ricomposizione planivolumetrica edificio esistente)
 - Elementi arborei - arbustivi da piantumare: tot. n. 18
 - N.B. In sede d'opera verrà valutata la possibilità di conservare le essenze arboree esistenti (tot. n. 9) a seguito espianto e reimpianto
- edificio A - unifamiliare max due piani
edificio B - plurifamiliare max due piani

STRALCIO P.A.T. - Carta dei Vincoli



INDIVIDUAZIONE dell' AREA


L'area ricade, nella Tav. 1 - Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale, in AREE DI RICARICA DEGLI ACQUIFERI (art. 32 norme PAT)

STRALCIO CARTA DEI SOTTOSERVIZI AGSM




- Legenda
- Tipi Reti, Spazio, Accensione Posizione
 - Ge BP - Rete di Distribuzione
 - Tipi Reti, Spazio, Accensione Posizione
 - FD Canali
 - Tipi Reti, Spazio, Accensione Posizione
 - Stile Pianta


PLANIMETRIA STATO ATTUALE - DIMENSIONI FABBRICATI
(prima dell'inizio lavori) - scala 1:200



PROSPETTO OVEST
STATO ATTUALE



RILIEVO DEL VERDE ESISTENTE (prima dell'inizio lavori)
scala 1:200



Essenze arboree presenti:

- 1 - PALMA
- 2 - PINO MARINO
- 3 - MAGNOLIA
- 4 - ULIVO
- 5 - GESTROEMIA
- 6 - BETULLA
- 7 - LIQUIDAMBAR
- siepe h. 1,20 - PHOTINIA RED

P.U.A. APPROVATO

TABELLA DATI DIMENSIONALI

Superficie territoriale ambito di intervento - zona 11 di P.R.G. mq. 1.347

volumi esistenti sul lotto di proprietà:

- abitazione privata (esistente al 01.01.1989) mc. 923,00
- garage* mc. 128,00
- vano scala* mc. 112,00

*garage e vano scala autorizzati con Concessione n. 6179/11/18992 del 27.11.1993

Incremento volumetrico abitazione privata - mc. 923
secondo le disposizioni L.R. 14/09 (max 50%) mc. 461,50

Volume Totale edificabile mc. 1.624,50

VERIFICA URBANIZZAZIONE PRIMARIA A VERDE E PARK

rt. D.G.C. n. 396 del 25.11.2009

Ampliamento volume residenziale mc. 461,50
abitanti teorici n. 4,61
VERDE PRIMARIO (n. ab. x 3,00 mq/ab) mq. 13,845
PARK PRIMARIO (n. ab. x 2,50 mq/ab) mq. 11,54

VERDE E PARK PRIMARI VANNO MONETIZZATI SECONDO QUANTO STABILITO DALLA D.G.C. n. 396 DEL 25.11.2009

VERDE PRIMARIO mq. 13,845 x €/mq. 279,00 € 3.862,75
PARK PRIMARIO mq. 11,54 x €/mq. 267,50 € 3.086,95

TOTALE MONETIZZAZIONE € 6.949,70

VERIFICA STANDARD EDILIZI
rt. Legge 12289 e art. 67 R.E.

Abitazioni previste n. 5
posti auto di legge n. 5
posti auto di progetto n. 8

La quantità di posti auto necessaria a soddisfare i disposti legislativi di riferimento viene ricavata nel piano interrato dei due edifici in progetto mediante la realizzazione di n. 8 posti auto/garage.

VARIANTE P.U.A.

TABELLA DATI DIMENSIONALI

Superficie territoriale ambito di intervento - zona 11 di P.R.G. mq. 1.347

volumi esistenti sul lotto di proprietà:

- abitazione privata (esistente al 01.01.1989) mc. 923,00
- garage* mc. 128,00
- vano scala* mc. 112,00

*garage e vano scala autorizzati con Concessione n. 6179/11/18992 del 27.11.1993

Incremento volumetrico abitazione privata - mc. 923
secondo le disposizioni L.R. 14/09 (max 50%) mc. 461,50

Volume Totale edificabile mc. 1.624,50

VERIFICA URBANIZZAZIONE PRIMARIA A VERDE E PARK

rt. D.G.C. n. 396 del 25.11.2009

Ampliamento volume residenziale mc. 461,50
abitanti teorici n. 4,61
VERDE PRIMARIO (n. ab. x 3,00 mq/ab) mq. 13,845
PARK PRIMARIO (n. ab. x 2,50 mq/ab) mq. 11,54

VERDE E PARK PRIMARI VANNO MONETIZZATI SECONDO QUANTO STABILITO DALLA D.G.C. n. 396 DEL 25.11.2009

VERDE PRIMARIO mq. 13,845 x €/mq. 279,00 € 3.862,75
PARK PRIMARIO mq. 11,54 x €/mq. 267,50 € 3.086,95

TOTALE MONETIZZAZIONE € 6.949,70

VERIFICA STANDARD EDILIZI
rt. Legge 12289 e art. 67 R.E.

Abitazioni previste n. 5
posti auto di legge n. 5
posti auto di progetto n. 8

La quantità di posti auto necessaria a soddisfare i disposti legislativi di riferimento viene ricavata nel piano interrato dei due edifici in progetto mediante la realizzazione di n. 8 posti auto/garage.