

**OGGETTO:** Piano Urbanistico Attuativo "Bertagnoli e altri" - QUINTO (Scheda Norma n°119)

**DESTINAZIONE:** Residenziale

**PROPRIETARIO:** Bertagnoli e altri

**COMUNE:** Verona

**LOCALITA' :** Quinto - Via della Pesciara


IL COSTRUTTORE

I PROPRIETARI

INQUADRAMENTO

IL PROGETTISTA

IL DIRETTORE DEI LAVORI



**Tav. 14.a**

**CAPITOLATO: OPERE DI URBANIZZAZIONE**

DATA: 06.10.2014

SCALA: -

Elaborati grafici redatti secondo le direttive dell'Art.12 "Istanze PUA" del vigente Regolamento Edilizio del comune di Verona, approvato con D.C.C. n.20 del 16 Marzo 2012

TIMBRI RISERVATI AL COMUNE

Elaborati grafici adeguati alla richiesta di integrazione documenti relativa alla Conferenza dei Servizi tenutasi in data 16 Settembre 2014.

**Menghini Gilberto** - ARCHITETTO  
**Rodella Marco** - ARCHITETTO  
**Benvenuti Antonio** - GEOMETRA

contatti di riferimento:  
[marco.rodella@archiworldpec.it](mailto:marco.rodella@archiworldpec.it)

NOME FILE: PUA Quinto\_31.07.14\_070

# **PIANO URBANISTICO ATTUATIVO**

Comune: **VERONA**

Prov: **VR**

Committente **SIG. BERTAGNOLI E ALTRI**

Lavori di **OPERE DI URBANIZZAZIONE IN LOC. QUINTO**

Impresa

## **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

Verona, 30/09/2014

## 24

1

| Prog | Articolo<br>Descrizione                                                                                                                                                                                                                                              | U.Mis | D I M E N S I O N I |       |       |         | Quantità       | Prezzo unit.<br>€ | Importo<br>€ |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------|-------|---------|----------------|-------------------|--------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       | N.Parti             | Lung. | Larg. | Altezza |                |                   |              |
|      | 20<br>DEMOLIZIONI                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                     |       |       |         |                |                   |              |
|      | 1 20.001<br>EPU VR - Opere Stradali<br>1.6.20<br>MANO D'OPERA<br>Prestazioni di mano d'opera per lavorazioni di finitura edile con operaio qualificato.<br>per smontaggio e rimozione recinzione metallica esistente<br>ore 8 x 2 operai                             | h     |                     | 16,00 |       |         | 16,00<br>16,00 | 25,70             | 411,20       |
|      | 2 20.002<br>EPU VR - Opere Stradali<br>3.1.20.1<br>NOLO AUTOCARRO<br>Nolo di autocarro per opere in economia, portata utile da 3 t., con operatore.<br>per trasporto in discarica rete metallica                                                                     | h     |                     | 8,00  |       |         | 8,00<br>8,00   | 43,00             | 344,00       |
|      | 3 20.003<br>EPU VR - Opere Stradali<br>3.1.60.3<br>NOLO ESCAVATORE<br>Nolo di escavatore idraulico per opere in economia, gommato da t. 12, senza operatore.<br>per asportazione recinzione metallica                                                                | h     |                     | 8,00  |       |         | 8,00<br>8,00   | 48,93             | 391,44       |
|      | 4 20.004<br>EPU VR - Opere Stradali<br>50.2.41<br>DEMOLIZIONE<br>SOTTOFONDO STRADALE<br>Demolizione di sottofondo stradale in massiciata o in conglomerato di cemento, eseguita con martello demolitore compreso il trasporto del materiale di risulta in discariche |       |                     |       |       |         |                |                   |              |
|      | a riportare                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                     |       |       |         |                |                   | 1.146,64     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                     |       |       |         |                |                   |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                     |       |       |         |                |                   |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                     |       |       |         |                |                   |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                     |       |       |         |                |                   |              |

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24

Pagina

2

| Prog | Articolo<br>Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.Mis | D I M E N S I O N I |        |       |         | Quantità | Prezzo unit.<br>€ | Importo<br>€ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------|-------|---------|----------|-------------------|--------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | N.Parti             | Lung.  | Larg. | Altezza |          |                   |              |
|      | riporto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                     |        |       |         |          |                   | 1.146,64     |
|      | autorizzate.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |                     |        |       |         |          |                   |              |
|      | marciapiede su Via Della Pesciara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                     | 65,00  | 1,50  | 0,25    | 24,38    |                   |              |
|      | per nuovi accessi carrai su Via Della Pesciara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                     |        |       |         |          |                   |              |
|      | (5.00+10.00+5.00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                     |        | 1,50  | 0,25    | 7,50     |                   |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m³    |                     |        |       |         | 31,88    | 23,00             | 733,24       |
| 5    | <b>20.005</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                     |        |       |         |          |                   |              |
|      | <b>EPU VR - Opere Stradali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                     |        |       |         |          |                   |              |
|      | <b>50.2.130.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                     |        |       |         |          |                   |              |
|      | <b>RIMOZIONE PROFILI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                     |        |       |         |          |                   |              |
|      | Rimozione di profili in genere di qualsiasi dimensioni o spessore, compreso demolizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                     |        |       |         |          |                   |              |
|      | sottofondo, carico e trasporto a rifiuto dei materiali di scarto, pulitura ed accatastamento in sito dei profili riutilizzabili (larghezza fino a cm 15).                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                     |        |       |         |          |                   |              |
|      | per nuovi accessi carrai su Via Dell Pesciara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                     |        |       |         |          |                   |              |
|      | Lung.=(5.00+10.00+5.00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                     | 20,00  |       |         | 20,00    |                   |              |
|      | per modifica marciapiede esistente Via Della Pesciara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                     |        |       |         |          |                   |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                     | 65,00  |       |         | 65,00    |                   |              |
|      | zona lato posteriore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                     | 7,50   |       |         | 7,50     |                   |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ml    |                     |        |       |         | 92,50    | 12,00             | 1.110,00     |
| 6    | <b>20.006</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                     |        |       |         |          |                   |              |
|      | <b>EPU VR - Opere Stradali</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                     |        |       |         |          |                   |              |
|      | <b>50.2.100.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                     |        |       |         |          |                   |              |
|      | <b>FRESATURA MECCANICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                     |        |       |         |          |                   |              |
|      | Fresatura meccanica di conglomerato bituminoso eseguita mediante idonei e specifici macchinari somoventi, profondità di lavorazione media di 3 cm. Sono compresi e compensati nel prezzo il carico e trasporto del materiale di risulta a discariche autorizzate, l'eliminazione di polveri e/o fumo durante tutta la lavorazione, la pulizia del fondo stradale in modo che, ad intervento avvenuto, risulti perfettamente transitabile. |       |                     |        |       |         |          |                   |              |
|      | per pista ciclabile Via Della Pesciara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                     |        |       |         |          |                   |              |
|      | Lung.=(90.00+20.00)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |                     | 110,00 | 3,00  |         | 330,00   |                   |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m²    |                     |        |       |         | 330,00   | 2,18              | 719,40       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                     |        |       |         |          |                   |              |
|      | a riportare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                     |        |       |         | 330,00   |                   | 2.989,88     |







## 24

5

| Prog                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Articolo<br>Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.Mis | D I M E N S I O N I |       |       |         | Quantità | Prezzo unit.<br>€ | Importo<br>€ |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------|-------|---------|----------|-------------------|--------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | N.Parti             | Lung. | Larg. | Altezza |          |                   |              |          |
| 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | riporto<br>da 50x50x20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | cad.  | 8                   |       |       |         |          | 120,00            | 16.276,37    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                     |       |       |         |          |                   |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                     |       |       |         |          |                   |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                     |       |       |         |          |                   |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30.006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ml    |                     |       |       |         | 65,00    | 22,00             | 960,00       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EPU VR - Opere Stradali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                     |       |       |         |          |                   |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50.17.50.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                     |       |       |         |          |                   |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | POSA PROFILI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                     |       |       |         |          |                   |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | RECUPERATI IN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |                     |       |       |         |          |                   |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TRACHITE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                     |       |       |         |          |                   |              |          |
| Posa in opera di profili recuperati in Trachite Euganea precedentemente accatastati, larghezza fino a cm 15, compreso getto di calcestruzzo per la formazione del sottofondo e dei rinfianchi, la sigillatura dei giunti con malta di cemento e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                     |       |       |         |          |                   |              |          |
| lato Via Della Pesciara (12.50+30.00+12.50+10.00)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                     |       |       |         |          |                   |              |          |
| lato posteriore per delimitazione area nuova (15.00+5.50+5.00)                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                     |       |       |         |          |                   |              |          |
| 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ml    |                     |       |       |         |          | 22,00             | 1.991,00     |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                     |       |       |         |          |                   |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                     |       |       |         |          |                   |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                     |       |       |         |          |                   |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30.007                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ml    |                     |       |       |         |          | 55,00             | 31,00        | 1.705,00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EPU VR - Opere Stradali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                     |       |       |         |          |                   |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50.6.280.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                     |       |       |         |          |                   |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PROFILIN PIETRA 6x18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                     |       |       |         |          |                   |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Fornitura e posa in opera profili in pietra calcarea di Prun o similare da 6x18, senza sfaldature, provenienti dalle migliori cave del Veronese, lavorati a bocciarda con smusso e fascetta. Sono compresi nel prezzo lo scavo, il getto di cls per l'apposita fondazione, la stuccatura dei giunti e quanto altro necessario per dare l'opera finita a regola d'arte. |       |                     |       |       |         |          |                   |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | lato Via Della Pesciara per nuovo marcapiede verso area verde (12.50+30.00+12.50)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |                     |       |       |         |          |                   |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                     |       |       |         |          |                   |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                     |       |       |         |          |                   |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                     |       |       |         |          |                   |              |          |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30.008                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                     |       |       |         |          |                   | 20.932,37    |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EPU VR - Opere Stradali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                     |       |       |         |          |                   |              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ariportare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |                     |       |       |         |          |                   |              |          |



## 24

7

| Prog                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Articolo<br>Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.Mis | DIMENSIONI |       |        |         | Quantità | Prezzo unit.<br>€ | Importo<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|--------|---------|----------|-------------------|--------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | N.Parti    | Lung. | Larg.  | Altezza |          |                   |              |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>riporto</div> <div>(12.00+30.00+12.00+10.00)</div> <div>ripristino accessi carrai Via Della Pesciara</div> <div>(5.00+10.00+5.00)</div> <div>marciapiede lato posteriore</div> <div>(5.00+5.50+29.00)</div> <div>Lung.=(3.00+2.50)/2</div>                                                                                                                                                                                                | m²    |            |       | 1,60   |         | 102,40   | 5,80              | 24.883,12    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |       | 1,60   |         | 32,00    |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |       | 1,60   |         | 63,20    |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |       | 5,00   | 2,60    | 13,00    |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |       | 2,75   | 4,00    | 11,00    |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |       | 221,60 |         |          |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |       |        |         |          |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |       |        |         |          |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |       |        |         |          |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |       |        |         |          |                   |              |
| <div>30.010</div> <div>EPU VR - Opere Stradali</div> <div>50.6.10</div> <div>MASSETTO IN CLS</div> <div>Formazione di massetto dello spessore minimo di cm 12, eseguito in calcestruzzo, classe Rck 250, per formazione di sottofondo dei marciapiedi, anche in presenza di rete metallica (questa compensata a parte) e ogni onere per l'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte.</div> <div>nuovo marciapiede Via Della Pesciara</div> <div>(12.00+30.00+12.00+10.00)</div> <div>ripristino accessi carrai Via Della Pesciara</div> <div>(5.00+10.00+5.00)</div> <div>marciapiede lato posteriore</div> <div>(5.00+5.50+29.00)</div> <div>Lung.=(3.00+2.50)/2</div> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |       |        |         |          |                   |              |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div>30.011</div> <div>EPU VR - Opere Stradali</div> <div>50.5.50.2</div> <div>BYNDER cm 7</div> <div>Fornitura, stesura e rullatura di conglomerato bituminoso avente granulometria di 0-25 mm, per la formazione dello strato di collegamento, steso con vibrofinitrice meccanica e rullato con rullo vibrante a rapida inversione di marcia, per uno spessore minimo finito compresso di cm 7, compreso ogni onere per dare il lavoro</div> | m²    |            |       |        |         |          | 10,14             | 2.116,73     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |       | 1,50   |         | 96,00    |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |       | 1,50   |         | 30,00    |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |       | 1,50   |         | 59,25    |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |       | 5,00   | 2,50    | 12,50    |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |       | 2,75   | 4,00    | 11,00    |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |       | 208,75 |         |          |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |       |        |         |          |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |       |        |         |          |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |       |        |         |          |                   |              |
| <div>a riportare</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |       |        |         |          |                   |              |
| 28.285,13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |       |        |         |          |                   |              |

## 24

8

| Prog        | Articolo<br>Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.Mis | DIMENSIONI |       |       |         | Quantità | Prezzo unit.<br>€ | Importo<br>€                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |  |  |  |  |        |      |           |                                                                                                                                                                                                               |    |  |  |  |  |        |      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|-------|---------|----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--|--|--|--|--------|------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | N.Parti    | Lung. | Larg. | Altezza |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |  |  |  |  |        |      |           |                                                                                                                                                                                                               |    |  |  |  |  |        |      |
| 19          | 30.012<br>EPU VR - Opere Stradali<br>50.5.100.1<br>TAPPETO D'USURA cm 3<br>Fornitura, stesura e costipamento di conglomerato bituminoso per la formazione dello strato d'usura avente granulometria idonea, confezionato a caldo e composto da aggregati di natura calcarei ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume di idonea penetrazione e dosaggio. Spessore compresso cm 3.<br>misure vedi bynder<br>misure vedi fresatura | m²    |            |       |       |         | riporto  | 8,11              | 28.285,13                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |  |  |  |  |        |      |           |                                                                                                                                                                                                               |    |  |  |  |  |        |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |       |       |         | 3,00     |                   | 168,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4.711,91 |  |  |  |  |        |      |           |                                                                                                                                                                                                               |    |  |  |  |  |        |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |       |       |         | 17,00    |                   | 255,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |  |  |  |  |        |      |           |                                                                                                                                                                                                               |    |  |  |  |  |        |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |       |       |         | 18,00    |                   | 108,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |  |  |  |  |        |      |           |                                                                                                                                                                                                               |    |  |  |  |  |        |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |       |       |         | 10,00    |                   | 50,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |  |  |  |  |        |      |           |                                                                                                                                                                                                               |    |  |  |  |  |        |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |       |       |         | 581,00   |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |  |  |  |  |        |      |           |                                                                                                                                                                                                               |    |  |  |  |  |        |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |       |       |         | 20       |                   | 30.013<br>EPU VR - Opere Stradali<br>50.5.120.3<br>PAVIMENTAZIONE DI MARCIAPIEDI<br>Pavimentazione di marciapiedi eseguita sia a mano che con piccole finitrici, comprendente la fornitura, stesura e costipamento di conglomerati bituminosi dello spessore compresso di cm 3.<br>vedi misure massetto | m²       |  |  |  |  | 581,00 | 4,29 | 3.908,19  |                                                                                                                                                                                                               |    |  |  |  |  |        |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |       |       |         |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |  |  |  |  | 330,00 |      |           | 330,00                                                                                                                                                                                                        |    |  |  |  |  |        |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |       |       |         |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |  |  |  |  | 911,00 |      |           |                                                                                                                                                                                                               |    |  |  |  |  |        |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |       |       |         |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |  |  |  |  | 21     |      |           | 30.014<br>EPU VR - Opere Stradali<br>50.6.180<br>PAVIMENTO GRIGLIATO<br>Fornitura e posa in opera di pavimento in piastre grigliate prefabbricate in conglomerato cementizio (da 40/50x50/60x9/12), posate su | m² |  |  |  |  | 208,75 | 5,25 |
| 208,75      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |       |       |         |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |  |  |  |  |        |      |           |                                                                                                                                                                                                               |    |  |  |  |  |        |      |
| a riportare |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |            |       |       |         |          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |  |  |  |  |        |      | 38.001,17 |                                                                                                                                                                                                               |    |  |  |  |  |        |      |

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24

Pagina

9

| Prog | Articolo<br>Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | U.Mis | D I M E N S I O N I |                        |                      |         | Quantità                                 | Prezzo unit.<br>€ | Importo<br>€ |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|------------------------|----------------------|---------|------------------------------------------|-------------------|--------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       | N.Parti             | Lung.                  | Larg.                | Altezza |                                          |                   |              |
|      | riporto<br>sottofondo di sabbia dello spessore di cm 5 e strato anticontaminante con telo Geotessuto del peso minimo di 150 g/mq., successiva battitura meccanica per livellatura e riempimento nei fori di terra vegetale stesa e con pulizia finale.<br>parcheggio lato posteriore                                                                                          |       |                     |                        |                      |         |                                          |                   | 38.001,17    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m²    |                     | 13,50<br>10,50<br>5,50 | 5,45<br>5,00<br>5,00 |         | 73,58<br>52,50<br>27,50<br><u>153,58</u> | 16,10             | 2.472,64     |
| 22   | <b>30.016</b><br><b>EPU VR - Opere Stradali</b><br><b>50.8.60.2</b><br><b>RETE ELETTROSALDATA</b><br>Fornitura e posa di rete d'acciaio a maglie elettrosaldate compreso l'onere delle piegature, il filo per le legature, eventuali saldature, lo sfrido, ecc. in acciaio tipo FeB38K.<br>per massetto marciapiede<br>mq 208,75 + 15% sovrapp.ne= mq 240 x kg 2,30           | kg    | 552                 |                        |                      |         | 552<br><u>552</u>                        | 0,71              | 391,92       |
| 40   | <b>SEGNALEZIONE STRADALE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |                     |                        |                      |         |                                          |                   |              |
| 23   | <b>40.001a</b><br><b>EPU VR - Segnaletica</b><br><b>06.02.001.b</b><br><b>FORNITURA SOSTEGNO TUBOLARE</b><br>Fornitura di sostegno tubolare in ferro trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico, sistema antirotazione, staffe in acciaio e bulloneria zincata per il fissaggio dei segnali. Diam. 60 cm.<br>n. 15 x ml 3,00 |       |                     | 45,00                  |                      |         | 45,00                                    |                   |              |
|      | a riportare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                     |                        |                      |         | 45,00                                    |                   | 40.865,73    |





## 24

Pagina

11

| Prog | Articolo<br>Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | U.Mis | DIMENSIONI |       |       |         | Quantità                                    | Prezzo unit.<br>€ | Importo<br>€ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|-------|---------|---------------------------------------------|-------------------|--------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | N.Parti    | Lung. | Larg. | Altezza |                                             |                   |              |
|      | riporto lavorazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente, compresa tutta la ferramenta necessaria per l'attacco del segnale al sostegno (questo escluso).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |       |       |         |                                             |                   | 42.325,12    |
| 27   | <b>40.005a</b><br><b>EPU VR - Segnaletica 07.001.a</b><br><b>STRISCIE CON VERNICE cm 12</b><br>Fornitura e posa in opera di vernice bianca o gialla rifrangente compreso il tracciamento e la manutenzione di garanzia (prevista in 6 mesi) per la realizzazione linee di spartitraffico, canalizzazioni veicolari, margini stradali, ecc. (larghezza cm 12).<br>pista ciclabile Via Della Pesciara (110.00+15.50+27.50+12.50+20.00)<br>parcheggio Via Della Pesciara (55.00+(3.00*6))<br>perimetro lato posteriore (5.00+3.00+16.00+5.00+5.00+15.00)<br>mezzeria (25.00+6.00) | nr    | 2          |       |       |         | 2<br>2                                      | 40,28             | 80,56        |
| 28   | <b>40.005b</b><br><b>EPU VR - Segnaletica 07.001.b</b><br><b>STRISCIE CON VERNICE cm 15</b><br>Fornitura e posa in opera di vernice bianca o gialla rifrangente compreso il tracciamento e la manutenzione di garanzia (prevista in 6 mesi) per la realizzazione linee di spartitraffico, canalizzazioni veicolari, margini stradali, ecc. (larghezza cm 15).<br>pista ciclabile Via Della Pesciara (110.00+15.50+27.50+12.50+                                                                                                                                                 | ml    | 2          |       |       |         | 371,00<br>73,00<br>49,00<br>31,00<br>524,00 | 0,70              | 366,80       |
|      | a riportare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |       |       |         | 185,50                                      |                   | 42.772,48    |

## 24

Pagina

12

[illegible]

## 24

13

[illegible]

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24

Pagina

14

| Prog | Articolo<br>Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.Mis | D I M E N S I O N I |                         |                        |                      | Quantità                 | Prezzo unit.<br>€ | Importo<br>€ |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|--------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | N.Parti             | Lung.                   | Larg.                  | Altezza              |                          |                   |              |
|      | riporto<br>Scavo di sbancamento generale<br>eseguito con mezzi meccanici in<br>materie di qualsiasi natura o<br>consistenza, anche in presenza di<br>acqua (esclusa la roccia da<br>mina), compreso la preventiva<br>ricerca ed individuazione di<br>servizi sotterranei esistenti onde<br>evitare infortuni e danni in<br>genere.                                                                                                                                                                                                                     |       |                     |                         |                        |                      |                          |                   | 45.071,43    |
|      | _area verde:<br>Via Della Pesciara<br>zona fianco lotto 2<br>lato Nord (7.50+13.50)/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m³    |                     | 27,00<br>40,00<br>10,50 | 55,00<br>3,00<br>31,00 | 0,15<br>0,15<br>0,15 | 222,75<br>18,00<br>48,83 |                   |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                     |                         |                        |                      | 289,58                   | 5,38              | 1.557,94     |
| 34   | <b>50.004</b><br><b>EPU VR - Opere stradali</b><br><b>50.1.20</b><br><b>SCAVO A SEZIONE</b><br><b>OBBLIGATA</b><br>Scavo di fondazione a sezione<br>obbligata eseguito a macchina in<br>materiale di qualsiasi natura e<br>consistenza, anche in presenza<br>d'acqua, esclusa roccia.<br>vialetto area verde<br>(3.00+20.00+45.00+5.00+10.00+<br>15.00+12.00)                                                                                                                                                                                          | m³    |                     |                         | 1,70                   | 0,15                 | 28,05                    |                   |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                     |                         |                        |                      | 28,05                    | 7,80              | 218,79       |
| 35   | <b>50.005</b><br><b>EPU VR - Opere Stradali</b><br><b>50.4.160.3</b><br><b>STRATO DI STABILIZZATO</b><br><b>H=25</b><br>Materiale di cava stabilizzato<br>preventivamente confezionato<br>con materiale misto di cava, nelle<br>proporzioni e nella granulometria<br>indicate dalla D.L., fornito e<br>steso, compreso la cilindratura<br>fino a rifiuto eseguita con rulli<br>statici e vibranti, l'eventuale<br>innaffiatura con acqua per<br>favorire la compattazione.<br>Spessore finito compresso cm 25.<br>vialetto area verde<br>zona panchine | m²    | 2                   | 110,00<br>2,50          | 1,50<br>1,00           |                      | 165,00<br>5,00           |                   |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                     |                         |                        |                      | 170,00                   | 5,80              | 986,00       |
|      | a riportare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                     |                         |                        |                      | 170,00                   |                   | 46.848,16    |

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24

Pagina

15

| Prog | Articolo<br>Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | U.Mis | D I M E N S I O N I |        |       |         | Quantità | Prezzo unit.<br>€ | Importo<br>€ |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|--------|-------|---------|----------|-------------------|--------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | N.Parti             | Lung.  | Larg. | Altezza |          |                   |              |
|      | riporto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |                     |        |       |         | 170,00   |                   | 46.848,16    |
| 36   | <b>50.006</b><br><b>EPU VR - Opere a verde</b><br><b>60.1.110.1</b><br><b>TERRENO AGRARIO</b><br>Terreno agrario per riempimenti,<br>di medio impasto privo di sassi o<br>altro materiale estraneo, fornito e<br>steso compreso ogni onere per<br>l'accurato spianamento<br>superficiale. Spessore finito<br>compattato cm 60.<br>terrapieno di contenimento nuovo<br>marciapiede su Via Della Pesciara<br><br>salitina del vialetto area verde<br>dune area verde                                                                                                                                                        |       |                     |        |       |         |          |                   |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                     | 60,00  | 2,00  | 0,80    | 96,00    |                   |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |                     | 15,00  | 1,50  | 0,80    | 18,00    |                   |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 2                   | 12,00  | 5,00  | 2,00    | 240,00   |                   |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m³    |                     |        |       |         | 354,00   | 14,00             | 4.956,00     |
| 37   | <b>50.007</b><br><b>EPU VR - Opere Stradali</b><br><b>50.13.70.1</b><br><b>TELO "NON TESSUTO"</b><br>Rivestimento dei drenaggi con<br>telo "non tessuto" in<br>polipropilene o pliestere secondo<br>le caratteristiche e modalità<br>nelle Norme Tecniche.<br>vedi misure stabilizzato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |                     | 170,00 |       |         | 170,00   |                   |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m²    |                     |        |       |         | 170,00   | 3,43              | 583,10       |
| 38   | <b>50.008</b><br><b>EPU VR - Opere Stradali</b><br><b>50.6.211.3</b><br><b>PAVIMENTAZIONE</b><br><b>ECOLOGICA</b><br>Fornitura e posa in opera di<br>pavimentazione ecologica<br>mediante conglomerato<br>ecologico certificato tipo<br>'Bio-Strasse' per la realizzazione<br>di pavimentazione con utilizzo di<br>prodotti a tutela dell'ecosistema<br>ambientale, formato da miscela<br>di sabbia lavata di fiume o cava,<br>di cemento Portland, di inerti<br>aggregati spaccati e lavati ed<br>additivo del tipo 'Bio-Strasse' in<br>quantità da 16 a 22 kg/mc.<br>Spessore rullato cm 5.<br>vedi misure stabilizzato |       |                     | 170,00 |       |         | 170,00   |                   |              |
|      | a riportare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |                     |        |       |         | 170,00   |                   | 53.373,26    |



## 24

17

[illegible]





## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24

Pagina

19

| Prog      | Articolo<br>Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | U.Mis | DIMENSIONI |       |       |         | Quantità | Prezzo unit.<br>€ | Importo<br>€ |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|-------|---------|----------|-------------------|--------------|
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | N.Parti    | Lung. | Larg. | Altezza |          |                   |              |
|           | riporto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |       |       |         |          |                   | 78.969,66    |
|           | <b>50.013</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |       |       |         |          |                   |              |
|           | <b>EPU VR - Opere a verde 2.61</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |       |       |         |          |                   |              |
|           | <b>PIANTE ARBUSTIVE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |            |       |       |         |          |                   |              |
|           | Fornitura e posa di piante arbustive in zolla o in contenitore, in perfette condizioni e rispondenti alle misure caratteristiche richieste, esenti da malattie, da ferite causate della grandine, da parassiti o da azioni meccaniche estranee.                                                                                                                                              |       |            |       |       |         |          |                   |              |
| <b>49</b> | <b>50.013.a</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |       |       |         |          |                   |              |
|           | <b>2.61.620.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |       |       |         |          |                   |              |
|           | - Syringa vulgaris                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |            |       |       |         |          |                   |              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 20         |       |       |         | 20       |                   |              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cad.  |            |       |       |         | 20       | 11,00             | 220,00       |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |       |       |         |          |                   |              |
| <b>50</b> | <b>50.013.b</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |       |       |         |          |                   |              |
|           | <b>2.61.650.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |       |       |         |          |                   |              |
|           | - Viburno tino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |            |       |       |         |          |                   |              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 49         |       |       |         | 49       |                   |              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cad.  |            |       |       |         | 49       | 5,00              | 245,00       |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |       |       |         |          |                   |              |
| <b>51</b> | <b>50.013.c</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |       |       |         |          |                   |              |
|           | <b>2.61.560.1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |       |       |         |          |                   |              |
|           | - Punica granatum                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |            |       |       |         |          |                   |              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 10         |       |       |         | 10       |                   |              |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cad.  |            |       |       |         | 10       | 14,00             | 140,00       |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |       |       |         |          |                   |              |
| <b>52</b> | <b>50.014</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |       |       |         |          |                   |              |
|           | <b>EPU VR - Opere a verde</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |            |       |       |         |          |                   |              |
|           | <b>60.6.100</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |       |       |         |          |                   |              |
|           | <b>POSA PIANTE D'ALTO FUSTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |            |       |       |         |          |                   |              |
|           | Posa di piante d'alto fusto compreso formazione di buca, trasporto a discarica del materiale di risulta, rinterro della stessa con terra vegetale opportunamente concimata, fino all'altezza atta a consentire la giusta posizione dell'albero, scarico della pianta dal mezzo, trasporto, sballo della zolla radicale e della chioma, sistemazione a dimora della pianta, completamento del |       |            |       |       |         |          |                   |              |
|           | a riportare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |            |       |       |         |          |                   | 79.574,66    |

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24

Pagina

20

| Prog | Articolo<br>Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.Mis | D I M E N S I O N I |       |       |         | Quantità | Prezzo unit.<br>€ | Importo<br>€ |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------|-------|---------|----------|-------------------|--------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       | N.Parti             | Lung. | Larg. | Altezza |          |                   |              |
| 53   | <b>50.015a</b><br><b>EPU VR - Opere a verde</b><br><b>60.6.110.1</b><br><b>POSA PIANTE IN VASO</b><br><b>diam. 20 cm</b><br>Posa di piante in vaso compreso la perfetta pulizia da erbe infestanti, formazione di buche d'impianto intervallate da 60-120 cm (secondo disposizione della D.L.) delle dimensioni di cm 30x30x30, reinterro delle stesse con terra vegetale opportunamente concimata, scarico delle piante dal mezzo, trasporto sul luogo d'impianto, sballo delle radici e della parte aerea, impianto delle stesse, tutto compreso. | nr    | 46                  |       |       |         |          |                   | 79.574,66    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                     |       |       |         | 46       |                   |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                     |       |       |         | 46       | 33,50             | 1.541,00     |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                     |       |       |         |          |                   |              |
| 54   | <b>50.015b</b><br><b>EPU VR - Opere a verde</b><br><b>60.6.110.2</b><br><b>POSA PIANTE IN VASO</b><br><b>diam. 33 cm</b><br>Posa di piante in vaso compreso la perfetta pulizia da erbe infestanti, formazione di buche d'impianto intervallate da 60-120 cm (secondo disposizione della D.L.) delle dimensioni di cm 30x30x30, reinterro delle stesse con terra vegetale opportunamente concimata, scarico delle piante dal mezzo, trasporto sul luogo d'impianto, sballo delle radici e della parte aerea, impianto delle stesse, tutto compreso. | nr    | 20                  |       |       |         |          |                   |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                     |       |       |         | 20       |                   |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                     |       |       |         | 20       | 2,50              | 50,00        |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                     |       |       |         |          |                   |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | nr    |                     | 59,00 |       |         |          |                   |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                     |       |       |         | 59       |                   |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                     |       |       |         | 59       | 3,50              | 206,50       |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |                     |       |       |         |          |                   |              |
|      | a riportare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |                     |       |       |         | 59       |                   | 81.165,66    |

## 24

21

[illegible]

# COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24

Pagina

22

| Prog | Articolo<br>Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | U.Mis | D I M E N S I O N I |       |       |         | Quantità | Prezzo unit.<br>€ | Importo<br>€ |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-------|-------|---------|----------|-------------------|--------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       | N.Parti             | Lung. | Larg. | Altezza |          |                   |              |
|      | riporto<br><b>PALETTI IN FERRO A "T"</b><br>Paletti in ferro a T, sezione mm 35x35x4,5 (peso medio 2,30 kg/m) forniti e posti in opera completi di punta a lancia e fori per la legatura della rete metallica, coloriti con una mano di minio e due passate di colore ad olio, o plastificati posti su dado in calcestruzzo, compreso nel prezzo, delle dimensioni di cm 25x25x25.<br>lato posteriore in confine con stradina vicinale |       |                     |       |       |         |          |                   | 82.989,66    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ml    | 35                  |       |       | 2,00    | 70,00    |                   |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                     |       |       |         | 70,00    | 4,60              | 322,00       |
| 59   | <b>50.020</b><br><b>EPU VR - Opere stradali</b><br><b>50.15.40.1</b><br><b>FILO DI FERRO</b><br>Filo di ferro zincato o plastificato, liscio, perfettamente teso, fornito e posto in opera compreso l'onere per il fissaggio ai paletti di recinzione, per l'inserimento entro tubazioni, ecc., sezione minima di ogni filo pari a mm 1,5.<br>lato posteriore in confine con stradina vicinale                                         | ml    | 3                   | 65,00 |       |         | 195,00   |                   |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                     |       |       |         | 195,00   | 0,30              | 58,50        |
| 60   | <b>50.021a</b><br><b>EPU VR - Opere a verde</b><br><b>2.66.140.1</b><br><b>PANCHINA ATHENA</b><br>Fornitura di panchina mod. Athena con struttura portante tubolare d'acciaio zincato a caldo e brunito, da 48 mm di diam. e 3 mm di spess., verniciato a polveri poliestere nel colore nero opaco RAL 9005, seduta n. 6 listoni piallati sui quattro lati e smussati in testa in legno Iroko, dimens. listone 190x82 h=45.            | cad.  | 2                   |       |       |         | 2        |                   |              |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |                     |       |       |         | 2        | 400,00            | 800,00       |
|      | a riportare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |                     |       |       |         | 2        |                   | 83.370,16    |

## 24

23

[illegible]

## COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

24

Pagina

24

[illegible]