

COMUNE DI VERONA

PROVINCIA DI VERONA

**PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DELLA SCHEDA
NORMA N. 218 ATO 3 SITO IN VIA L. NEGRELLI -
VERONA**

ELENCO PREZZI

TAVOLA N.: 14D	SCALA: -	DATA: 22.01.2013	AGG.:
LA PROPRIETA':		L'IMPRESA:	
PROGETTO:		DIREZIONE LAVORI:	



ARCHITETTI ASSOCIATI

PROGETTAZIONE URBANISTICA E ARCHITETTONICA
Via Santa Maria Rocca Maggiore, n.1 VERONA CAP 37129
TEL.+39 045 8069220 - FAX +39 045 590416 e-mail: info@arcarchitetti.it

**PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DELLA SCHEDA NORMA N. 218 ATO 3 SITO IN VIA NEGRELLI -
VERONA - Elenco Prezzi**

N°	Articolo	Descrizione articolo	Unità di misura	Prezzo unit. Euro
1	50.01.10	Scavo meccanico di sbancamento in sezione ampia in terra materiali di risulta, a qualsiasi distanza dalla zona di scavo. Scavo meccanico di sbancamento in sezione ampia in terra di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia compatta, compresa la demolizione di pavimentazioni esistenti e la rimozione di trovanti o murature interrato intaccabili con la benna dei mezzi meccanici, il cui volumi non superi singolarmente i 2.00 mc compresa la formazione di rilevanti, in strati alti cm 30 ben compattati rifiniti, (entro l'ambito del cantiere o nelle immediate vicinanze a distanza massima di km 2 oltre i limiti del cantiere) od il trasporto a discarica dei materiali di risulta, a qualsiasi distanza dalla zona di scavo.	m³	5,38
2	50.02.30	Demolizione di murature di qualsiasi genere Demolizioni di murature di qualsiasi genere e di strutture in c.a. per demolizione di paramento in pietra eseguito anche a campioni, compreso l'onere del recupero e pulizia della pietra, nonché il trasporto, accatastamento e ripresa su area dell'Amministrazione fino ad una distanza stradale di 10 km per il successivo reimpiego nella nuova muratura; ... [nel prezzo è pure compreso l'onere dell'allontanamento e trasporto a rifiuto del materiale inutilizzabile fuori dell'ambito di pertinenza del cantiere fino ad una distanza stradale di 10 km, esclusi gli oneri di discarica o lo scarico.	m³	26,38
3	50.03.30	ONERE PER LO SMALTIMENTO MATERIALE DI RISULTA alle pubbliche discariche, proveniente da scavi, demolizioni, scarifiche, fresature, ecc., qualora non sia riutilizzabile nell'ambito del cantiere, ogni onere compreso. valutazione secondo regolari bollette di pesatura emesse dalle pubbliche discariche.	m³	2,50
4	2.10.90.1	GEOTESSUTO Geotessuto in filamenti di poliammide e poliestere avente funzione di filtrazione, separazione e aumento della capacità portante dei terreni :	m²	6,00
5	2.10.50.2	MEMBRANA BITUMINOSA [IMPERMEABILE BPE] FLESSIBILITÀ A FREDDO - 20°C. Membrana bituminosa impermeabile BPE [bitume polimero elastomero] per coperture inclinate o piane anche pedonabili, prefabbricata con processo industriale e formata da bitume polimero elastomerico, armata con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo, impunturecibile, isotropo, termofissato e ad elevatissima resistenza meccanica.	m²	4,86
6	2.10.10.2	PRIMER BITUMINOSO	Kg	6,64
7	50.4.140.5	SOTTOFONDO IN TOUT-VENANT CON MATERIALI DI CAVA di granulometria compresa tra 0 e 75 mm cilindrato con rulli statici e vibranti, previa cilindatura a fondo del piano del cassonetto (compresa nel prezzo), spessore finito, compresso misurato in opera	m³	18,50
8	50.4.160.1	MATERIALE DI CAVA STABILIZZATO spessore finito cm 15, compresso, misurato in opera, preventivamente confezionato mediante impasto di argilla e materiale misto di cava, nelle proporzioni e nella granulometria indicate dalla d.l.; fornito e steso compresa la cilindatura fino a rifiuto eseguita con rulli statici e vibranti.	m²	3,70
9	50.5.50.2	TAPPETO DI BINDER TIPO A, DATO IN OPERA compreso nel prezzo: la fornitura, stesa con finitrice meccanica a lama vibrante e rullatura con rullo da 14-16 t spessore compresso cm 6 .	m²	8,10
10	50.5.70.2	TAPPETO DI USURA STESO CON FINITRICE MECCANICA, Tappeto di usura spessore compreso 20 mm. steso con finitrice meccanica confezionato secondo quanto prescritto per il tipo C, in opera, compreso: spandimento di emulsione bituminosa (in ragione di 0.80 kg/m²), l'accurata cilindatura con rulli di peso idoneo (secondo lo spessore del tappeto) nonché la perfetta pulitura del piano di posa e lo sgombero dei materiali di risulta.	m²	4,29
	2.60	FORNITURA PIANTE ARBOREE IN ZOLLA di prima scelta, perfetti e rispondenti alle misure caratteristiche richieste, esenti da malattie, da ferite causate dalla grandine, da parassiti o da azioni meccaniche estranee alla normale manutenzione delle piante in vivaio.		

11	2.60.420.3	Ginkgo biloba, in zolla circ. 20 - 25.	<u>cad.</u>	<u>275,00</u>
12	2.60.290.1	Corylus (Nocciolo) colonna, in contenitore. circ. 16-18	<u>cad.</u>	<u>140,00</u>
	2.61	FORNITURA ARBUSTI		
13	2.61.520.2	Photinia x fraseri, serrulata e loro cultivar v10, h m 1,00-1,25 circ. 16-18	<u>cad.</u>	<u>19,00</u>
14	60.1.100.2	ARATURA E DOPPIA FRESATURA INCROCIATA DI TERRENO destinato alla semina per superfici superiori a 300 mq.; sgombero di tutti i materiali residuati, quali sassi, erbe, ecc.; livellamento del terreno secondo disposizioni della d.l.	<u>m²</u>	<u>0,31</u>
15	60.15.130	Percorso in materiale drenante stabilizzato tipo "Calcestre" Realizzazione di un percorso ciclopedonale in materiale stabilizzato di cava (tipo Calcestre) di medio-piccola granulometria, miscelato con calce al 6-7% in peso. Il tutto steso con finitrice automatica (ben pressato) con spessore non inferiore a cm 10. Nel prezzo si intende compresa anche la fornitura e stesa al di sotto del materiale stabilizzato di un geo-tessuto di densità minima pari a 300 gr/mq.	<u>m²</u>	<u>18,00</u>
16	60.1.110.2	TERRENO AGRARIO DI MEDIO IMPASTO PRIVO DI SASSI od altro materiale estraneo vagliata per giardini, aiuole, ecc. ; fornito e steso compreso ogni onere per l'accurato spianamento superficiale; misurazione ad assestamento avvenuto.	<u>m³</u>	<u>25,00</u>
17	60.2.120.2	FORMAZIONE DI TAPPETO ERBOSO (manutenzione ridotta) per superfici inferiori a mq.1500 ottenuto mediante spargimento di 30 gr/mq di seme di sole graminacee per terreni magri; compresi nel prezzo: preventiva concimazione organica formata da 300 gr/mq di concime organico concentrato, stesa di torba di stagno estera	<u>m²</u>	<u>3,20</u>
18	60.6.100.1	POSA IN OPERA DI PIANTE D'ALTO FUSTO compresa formazione di buca , trasporto a discarica del materiale di risulta, rinterro della stessa con terra vegetale fino all'altezza atta a consentire la giusta posizione dell'albero, scarico della pianta dal mezzo di trasporto, sballo della zolla radicale e della chioma,sistemazione a dimora della pianta, completamentodel rinterro, fornitura e legatura al palo tutore, compresi gli oneri di manutenzione (irrigazione,trattamenti etc) fino ad attecchimento avvenuto. per piante circ.16-18 per piante circ.20-25	<u>cad</u> <u>cad</u>	<u>33,50</u> <u>53,00</u>
19	60.6.110.2	POSA IN OPERA DI PIANTE IN VASO Del terreno fino alla profondità' di cm 40, la perfetta pulizia da erbe infestanti, formazione di buche d'impianto intervallate a 60-120 cm (secondodisposizione della direzione dei lavori) delle dimensioni di cm 30x30x30, rinterro delle stesse con terra vegetale opportunamente concimata, scarico delle piante dall'automezzo, loro trasporto sul luogo d'impianto, sballo delle radici e della parte aerea,impianto delle stesse; tutto compreso, valutazione effettuata secondo le buche eseguite. fino a vaso v 25=diametro di cm. 33	<u>cad</u>	<u>3,50</u>
20	2.66.100.1	CESTONI PORTARIFIUTI capacità 75/150 l. con nervature laterali in acciaio satinato 75 l. struttura in acciaio zincato a caldo secondo norme UNI con nervature verticali e verniciate a polveri termoindurenti.. Anello di copertura in rame tornito con basamento in cemento sabbbiato e colorato . Dimensioni : diam. 39 cm. h. 80 cm. capacità 75 l.	<u>cad</u>	<u>460,00</u>
21	2.66.140.3	PANCHINE a 6 listoni con bracciolo Realizzata con struttura in tubolare di acciaio da 48 mm zincato a caldo e brunita; a 6 listoni in iroko e bracciolo in lamiera 80 x 3 mm sagomata e forata, zincato e verniciato nero RAL 9005 . Lunghezza da 1900 a 1800 mm altezza 820 mm.	<u>cad</u>	<u>660,00</u>
22	61.1.110.2	POSA IN OPERA DI PANCHINE posa compreso l'onere per la esecuzione di n° 2 plinti di fondazione		

		comprensivo dell'eventuale taglio della pavimentazione esistente con martello demolitore, scavo a mano, getti di c.l.s. delle dimensioni adatte, lisciatura della superficie a vista o accompagnamento della pavimentazione esistente.	<u>cad</u>	<u>80,00</u>
23	61.1.130.1	POSA IN OPERA CESTONI PORTARIFIUTI DA 75/150 L posa compresa la formazione del getto di fondazione di adeguate dimensioni	<u>cad</u>	<u>58,00</u>
24	50.4.140.5	SOTTOFONDO IN TOUT-VENANT CON MATERIALI DI CAVA di granulometria compresa tra 0 e 75 mm cilindrato con rulli statici e vibranti, previa cilindatura a fondo del piano del cassonetto (compresa nel prezzo), spessore finito, compresso misurato in opera	<u>m³</u>	<u>18,50</u>
25	50.4.160.1	MATERIALE DI CAVA STABILIZZATO spessore finito cm 15, compresso, misurato in opera, preventivamente confezionato mediante impasto di argilla e materiale misto di cava, nelle proporzioni e nella granulometria indicate dalla d.l.; fornito e steso compresa la cilindatura fino a rifiuto eseguita con rulli statici e vibranti.	<u>m²</u>	<u>3,70</u>
26	50.8.60.2	RETE METALLICA D'ACCIAIO A MAGLIE ELETTROSALDATE (dimensione dei fili e delle maglie, secondo disposizioni della d.l.) fornita e posata per armamento dei conglomerati.	<u>kg</u>	<u>0,71</u>
27	50.06.20	PAVIMENTAZIONE IN CALCESTRUZZO Pavimentazione in cls a formazione di vialetti, marciapiedi, piazzole, ecc. in cemento R325, dosato a 200 kg per m³ di inerte di spessore minimo cm 15 in opera, perfettamente compattato, superfici tirate a pertica e frattazzo (previa formazione delle fasce di guida) formazione delle necessarie pendenze per lo scolo delle acque; atta a restare così ultimata, oppure a ricevere il tappeto in conglomerato bituminoso, tutto compreso, esclusi solo: lo scavo di cassonetto e l'eventuale tappeto bituminoso.	<u>mq</u>	<u>40,00</u>
28	50.5.120.1	TAPPETO FINE STRADALE A MANO PER MARCIAPIEDI, spessore compresso mm 20 eseguito come prescritto per i tappeti di usura (tipo c), anche per vialetti, rampe, strade in forte pendenza, ecc. (nel prezzo e' compresa la stesa di emulsione bituminosa in ragione di 1 kg/m²).	<u>mq</u>	<u>4,35</u>
29	50.6.40.2	PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO AD ARCHI Pavimentazione in cubetti di porfido ad archi contrastanti, con accurata scelta dei cubetti (perfettamente regolari) compreso: la formazione del letto di posa in sabbia alto circa cm 5 - 7, la battitura con mazzaranga fino a perfetto assetamento, la sabbatura e l'annaffiatura superficiale, il trasporto a rifiuto di eventuali residui. CON CUBETTI DA CM 6 - 8	<u>mq</u>	<u>89,91</u>
30	50.6.280.1	PROFILI IN PIETRA calcarea DI PRUNO S. AMBROIO <u>sezione cm6x18 retti</u>	<u>ml</u>	<u>31,00</u>
31	50.6.370.1	PROFILI IN CLS TRAPEZOIDALE PREFAB. AD ALTA RESIST Retti Profili in cls trapezoidale prefabbricati ad alta resistenza di cm 12 - 15 x 20 circa; misure massime totali cm 15x25 circa; superfici in vista e spigoli arrotondati; forniti e posti in opera compreso: lo scavo di fondazione e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; il getto di calcestruzzo, dosato a kg 150 di inerte, per la formazione del sottofondo e dei rinfilanchi (rispettivamente negli spessori minimi di cm 15 e 10) compresa la sigillatura dei giunti con malta di cemento. RETTI	<u>ml</u>	<u>32,00</u>
32	50.6.370.2	PROFILI IN CLS TRAPEZOIDALE PREFAB. AD ALTA RESIST Retti Profili in cls trapezoidale prefabbricati ad alta resistenza di cm 12 - 15 x 20 circa; misure massime totali cm 15x25 circa; superfici in vista e spigoli arrotondati; forniti e posti in opera compreso: lo scavo di fondazione e trasporto a rifiuto dei materiali di risulta; il getto di CURVI	<u>ml</u>	<u>44,00</u>
33	06.06.001.c	SEGNALETICA VERTICALE - FORNITURA e POSA "Fornitura e posa in opera di SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Fornitura e posa in opera di SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10, costruzione scatolata e rinforzata, come da art. 2 del CSA - Norme Tecniche, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazio lato cm 90, pellicola retroriflettente classe 2 speciale	<u>cad</u>	<u>57,07</u>

34	06.06.004.f	"Fornitura e posa in opera di SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Fornitura e posa in opera di SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 costruzione scatolata e rinforzata, come da art. 2 del CSA - Norme Tecniche, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione. lato cm 60, pellicola retroriflettente classe 2 speciale	<u>cad</u>	<u>59,39</u>
35	06.06.005.f	"Fornitura e posa in opera di SEGNALE RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 Fornitura e posa in opera di SEGNALE RETTANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10 costruzione scatolata e rinforzata, come da art. 2 del CSA - Norme Tecniche, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione. dimensioni cm 60x90, pellicola retrorif. classe 2 speciale	<u>cad</u>	<u>85,22</u>
36	06.06.005.f	Fornitura e posa in opera di SEGNALI DI DIREZIONE URBANI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10, CON ISCRIZIONI SU UNA SOLA RIGA Fornitura e posa in opera di SEGNALI DI DIREZIONE URBANI IN LAMIERA DI ALLUMINIO 25/10, CON ISCRIZIONI SU UNA SOLA RIGA, costruzione scatolata e rinforzata, come da art. 2 del CSA - Norme Tecniche, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola riflettente, compresa tutta la ferramenta necessaria per l'attacco del segnale al sostegno (solo questo escluso), "a pezzo unico", per qualsiasi scritta:" dimensioni cm 100x20, pellicola retrorif. classe 2 speciale	<u>cad</u>	<u>45,96</u>
37	06.07.001.b	Fornitura e posa in opera di SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO Fornitura e posa in opera di SOSTEGNO TUBOLARE IN FERRO ZINCATO, costruzione e lavorazione come art. 3 del CSA - Norme Tecniche, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Comput diametro mm. 60	<u>ml</u>	<u>25,82</u>
38	07.01.001	SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO SEGNALETICA ORIZZONTALE DI NUOVO IMPIANTO costituita da strisce longitudinali, in strisce semplici o affiancate continue o discontinue, eseguita con vernice rifrangente di qualsiasi colore del tipo premiscelato, nella quantit... non inferiore a 1.00 kg/mq		
39	07.01.001.a	per strisce di larghezza cm. 12	<u>ml</u>	<u>0,70</u>
40	07.01.001.d	per fasce d'arresto, passaggi pedonali, frecce, scritte ecc	<u>mq</u>	<u>3,50</u>
41	50.2.100.1	Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi Fresatura meccanica di conglomerati bituminosi atta a ridurre la quota del piano viabile o ad eliminare tratti ammalorati di pavimentazione stradale, eseguita mediante idonei e specifici macchinari semoventi con sistema d'intervento a caldo o a freddo, anche su impalcati di opere d'arte, profondità di lavorazione variabile secondo le indicazioni della Direzione Lavori. Sono compresi e compensati nel prezzo il carico e trasporto con qualsiasi mezzo dei materiali di risulta a discariche autorizzate o su aree di proprietà dell'Amministrazione fino ad una distanza stradale di 10 km; l'eliminazione di polveri e/o fumo durante tutta la lavorazione mediante l'impiego di apparecchi di aspirazione, inaffiatoti, nebulizzatori d'acqua o similari; la pulizia del fondo stradale effettuata anche con spazzatrici meccaniche e successiva soffiatura con compressore in modo che, ad intervento avvenuto, risulti perfettamente transitabile, anche senza ulteriori trattamenti; ogni altro onere per la presenza sull'area di lavoro di chiusini, caditoie o manufatti similari che non possono venire rimossi, nonché di cordonate e profilature, che dovranno essere assolutamente e con ogni cura salvaguardati e contornati con la fresatura.	<u>m²</u>	<u>2,18</u>
42	50.03.20	Compenso per il conferimento in discarica inerti autorizzata. Conferimento in discarica inerti autorizzata dalla Giunta Provinciale, a qualsiasi distanza, del materiale di risulta eccedente dagli scavi sia a sezione aperta che obbligatoria. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la raccolta differenziata del materiale di risulta, l'indennità di discarica debitamente documentata dall'Appaltatore ed accettata dalla Direzione Lavori. La misurazione del materiale di risulta dagli scavi sarà effettuata in via convenzionale non considerando l'incremento di volume risultante dopo lo scavo, cioè il materiale conferito in discarica sarà computato per un volume pari a quello che occupava in sito prima dello scavo.	<u>m³</u>	<u>11,21</u>
43	50.02.50	Scarifica generale su massiciata esistente.		

		Scarificazione di massicciata stradale esistente eseguita con apposito attrezzo meccanico, per una profondità fino a cm 20, in modo da ottenere la sagoma di 1/70 di monta a falde piane, con pendenza trasversale tra il 2 % ed il 2,5 %, compresa la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale riutilizzabile ed il trasporto a rifiuto di quello inutilizzabile, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree individuate nel progetto, carico e scarico compresi, esclusi gli eventuali oneri di discarica che saranno compensati a parte; nel prezzo è pure compensato l'onere per la cilindratura a fondo della superficie scarificata in modo da ottenere la massima costipazione.	m²	<u>3,67</u>
44	N.V.	Spostamento tombini e chiusini Spostamento di chiusini e tombini per adeguamento delle infrastrutture interrato alla nuova viabilità comprensivi di ogni onere.	cad	<u>1000,00</u>
45	N.V.	Irrigazione aree verdi Fornitura e posa di impianto di irrigazione per aree verdi composto da tubo in polietilene di varie dimensioni, irrigatori idrodinamici, pozzetti in PVC per elettrovalvole, elettrovalvole e programmatori per sistemi a batteria.	m²	<u>10,00</u>
46	60.7.100.2	TUBO POLIETILENE (AD) PE 80 c) diametro 40 mm.PN 20 spess.5,5	m	<u>7,70</u>
47	60.7.100.5	TUBO POLIETILENE (AD) PE 80 diametro 25 mm.PN 20 spess.3,5	m	<u>5,40</u>
48	60.7.100.1	TUBO POLIETILENE (AD) PE 80 diametro 63 mm.PN 12,5 spess.5,8	m	<u>10,35</u>
49	60.7.120.1	Cavidotto corrugato a doppia parete diametro 90 mm	m	<u>8,20</u>
50	60.7.130.4	POZZETTI IN PVC PER ELETTROVALVOLE Pozzetto rettangolare 64 per 50 cm.	cad	<u>90,00</u>
51	60.7.150.2	IRRIGATORI IDRODINAMICI con raggio d'azione da 12a 18 ml.	cad	<u>115,00</u>
52	60.7.170.2	ELETTROVALVOLE PER SISTEMI A □ BATTERIA Diametro 1-1/2"	cad	<u>180,00</u>
53	60.7.180.1	PROGRAMMATORI PER SISTEMI PER □ SISTEMI A BATTERIA 4 stazioni	cad	<u>200,00</u>
54	60.7.220.1	Riduttore di pressione per acqua Diametro 3/4"	cad	<u>142,16</u>
55	60.7.230.3	Valvola a sfera in ottone con maniglia Diametro 3/4"	cad	<u>11,70</u>

Elenco Prezzi

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
1	02.011.115.02	Chiusino d'ispezione per carreggiata stradale in ghisa sferoidale GS500, costruito secondo le norme UNI 124, classe [di resistenza] D 400 (carico di rottura 40 t), coperchio autocentrante su telaio, telaio a struttura alveolare, giunto in polietilene antirumore e antibasculamento, marcato a rilievo, ... marchio fabbricante e sigla dell'Ente di certificazione: con telaio circolare diametro 85 cm e altezza 10 cm. (rif. EPRV art. B.08.29.b) Al n. Euro duecentoquarantacinque/66	n.	€ 245,66
2	50.010.200.1	Scavo a sezione obbligata eseguito a macchina. Scavo anche di fondazione a sezione obbligata eseguito a macchina, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materiale di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante fino a 20 cm, esclusa la roccia da mina ed i trovanti aventi ciascuno volume superiore a 0,5 m³; comprese le eventuali armature occorrenti di qualsiasi tipo esclusa la cassa chiusa o altri metodi adeguati, con tutti gli oneri e le prescrizioni della voce "Scavo di sbancamento", eseguito fino alla profondità indicata nei tipi, sotto il piano di campagna e/o sbancamento. Fino alla profondità di m 1,50. (rif. EPRV art. F.03.09.a) Al m³ Euro sette/80	m³	€ 7,80
3	50.160.300.8	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato rigidità SN8 kN/m² [SDR 34]. Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati ... civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0,20 e 20 mm, granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. Diametro esterno 400 mm diametro interno 376,6 mm. (rif. EPRV art. H.02.27.h) Al m Euro centonove/28	m	€ 109,28
4	50.160.400.3	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato rigidità SN8 kN/m² [SDR 34]. Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati ... civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo "laser". Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0,20 e 20 mm, granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. Del diametro di 160 mm. (rif. analisi prezzi EPRV art. F.010.18.c corretta) Al m Euro quattordici/04	m	€ 14,04
5	50.160.500.2	Pozzo a dispersione circolare prefabbricato. Fornitura e posa in opera di pozzo a dispersione circolare prefabbricato costituito da: scavo fino alla profondità di m 3,70 circa; fornitura di tutti i materiali necessari (inerti, prefabbricati, malte, calcestruzzo, metallici ecc.); fondo disperdente in ghiaia spessore cm 50 pezzatura da 3 a 7,5 cm; cordoli di base per fondazione e di sommità circolari da m 0,30x0,30, in calcestruzzo dosato a 250 kg/m³ legante R 325; camera drenante alta m 2,00, spessore pareti minimo cm 8; avancamera alta m 1,00 sopra la griglia fermafoglie in acciaio zincato, fissata alla parete tra le due camere, con grigliotto asportabile a passo d'uomo, entrambe in rete elettrosaldata, portata da 300 kg, con telai esterni in laminato, lato fissato con chiodi ad espansione; formazione di uno strato perimetrale di arido vagliato o ghiaia, spessore perimetrale cm 60 circa; soletta di copertura in calcestruzzo R 425, debitamente armata; tromba-pozzetto in anelli prefabbricati in calcestruzzo spessore compensato cm 20; intonacatura della tromba con malta di cemento; chiusino in ghisa a massa 120 kg circolare luce diametro 590 mm; formazione dei fori drenanti nelle pareti (sezione minima cm 15x15) e di quelli necessari per l'innesto delle tubazioni di adduzione; risarcitura delle murature a perfetta regola d'arte; rinterro perimetrale e superiore con ghiaione 5-8 cm vagliato e ciotoli; sgombero dei materiali di risulta; ripristino stradale, per un carico verticale concentrato di 250 (KN) oltre ai carichi di massa propria e per spinta della terra ecc. .Compreso quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Circolare diametro cm 150. Al cad. Euro novecentosettanta/00	cad.	€ 970,00
6	50.160.700.1	Caditoia stradale prefabbricata. Fornitura e posa in opera di caditoia stradale prefabbricata costituita da elementi prefabbricati spessore minimo 8 cm in conglomerato cementizio vibrocompresso ad alta resistenza, completa di fondo e con sifone incorporato (addossato esternamente in unica gettata). Sono compresi e compensati nel prezzo: lo scavo di terra fino alla profondità di m 1,10 circa; il sottofondo spessore cm 15 circa in		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		conglomerato di cemento R 325, dosato a 200 kg/m ³ ; la griglia o chiusino in ghisa; il rinterro perimetrale; la formazione e risarcitura dei fori di raccordo per le tubazioni; quant'altro occorra per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Dimensionamento per un carico verticale di 150 (kN). Misure interne 45x45x75 cm. Al cad. Euro centocinquantacinque/00	cad.	€ 155,00
7	C.02.01.d	CALCESTRUZZO NON STRUTTURALE C 16/20 Al m ³ Euro cinquantasette/58	m ³	€ 57,58
8	E.03.06.a	RINTERRO DI SCAVI DI FOGNATURE O SIMILARI CON MATERIALE SABBIOSO PROVENIENTE DA CAVA eseguito con mezzi meccanici Al m ³ Euro trentasei/20	m ³	€ 36,20
9	F.11.12.a	PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 70 Al n Euro centottanta/45	n	€ 180,45
10	F.11.12.b	PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE con H = a cm 95 Al n Euro duecentotrentasette/99	n	€ 237,99
11	G.02.27.d	Fornitura e posa di tubazioni (barre/rotoli) in polietilene alta densità sigma 80 PE 100 atossiche idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201 e alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ. Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potrà fare eseguire, a spese del fornitore e su una campionatura del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma. Ogni tubazione dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalla UNI EN 12201. Nel prezzo sono compresi gli oneri per le giunzioni mediante saldatura testa a testa, la posa in opera, il letto e rivestimento totale in calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/mm ² , secondo la sezione tipo allegata, la fornitura e interposizione tra condotta e calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC armato spessore mm 1.0, la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette, l' allogamento della, retina in materiale ferroso per segnalazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il tubo, FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 SIGMA 80 PN 16 DN 90 mm Al m Euro quarantuno/62	m	€ 41,62
12	G.02.27.h	Fornitura e posa di tubazioni (barre/rotoli) in polietilene alta densità sigma 80 PE 100 atossiche idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari, rispondenti alla norma UNI EN 12201 e alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 (sostituisce la Circ.		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		Min. Sanità n. 102 del 02/12/78). La rispondenza del materiale fornito dovrà essere garantita da rapporti di prova rilasciati da enti qualificati. La Direzione Lavori potrà fare eseguire, a spese del fornitore e su una campionatura del materiale fornito, delle prove di collaudo da parte di un istituto abilitato, in conformità alla suddetta norma. Ogni tubazione dovrà recare, in maniera visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalla UNI EN 12201. Nel prezzo sono compresi gli oneri per le giunzioni mediante saldatura testa a testa, la posa in opera, il letto e rivestimento totale in calcestruzzo avente Rck minimo 15 N/mm ² , secondo la sezione tipo allegata, la fornitura e interposizione tra condotta e calcestruzzo di una guaina distanziatrice in PVC armato spessore mm 1.0, la fornitura e la posa in opera di tutti i pezzi speciali sia interrati che all'interno delle camerette, l'allogamento della, retina in materiale ferroso per segnalazione ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Il tubo, FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 SIGMA 80 PN 16 DN 160 mm Al m Euro sessantasette/51	m	€ 67,51
13	G.02.49.h	FORNITURA E POSA DI IDRANTE STRADALE TIPO SOPRASSUOLO MONOTUBO DN 100 mm 2 attacchi UNI 70 motopompa UNI 100 Al n Euro cinquecentottantacinque/94	n	€ 585,94
14	G.02.58.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 80 mm Al n Euro duecentoquattordici/81	n	€ 214,81
15	G.02.58.g	FORNITURA E POSA IN OPERA DI SARACINESCHE IN GHISA GRIGIA A CORPO OVALE VITE INTERNA A NORMA UNI 7125 DN 150 mm Al n Euro quattrocentoventicinque/09	n	€ 425,09
16	G.03.05.a	FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE telaio quadrato lato 85 cm e altezza 10 cm Al n Euro duecentonovantasei/79	n	€ 296,79
17	G.03.05.b	FORNITURA E POSA CHIUSINI IN GHISA SFEROIDALE telaio circolare e diametro 85 cm e altezza 10 cm Al n Euro duecentosessantuno/37	n	€ 261,37
18	G.03.06.00	SOVRAPPREZZO PER IMPRESSIONE SCRITTA Al n Euro otto/49	n	€ 8,49
19	H.01.07.a	Scavo a sezione ristretta, in terreno ordinario di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua con tirante inferiore a cm 20, eseguibile con mezzi meccanici, esclusa la roccia, compresa l'estrazione di massi trovanti di volume fino a m ³ 0,400, gli oneri per la rimozione di manufatti di qualsiasi genere di volume fino a m ³ 0,400, per il taglio ed estirpazione di piante e ceppaie, gli oneri per gli eventuali aggettamenti, armature di sostegno previste		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		dalle norme antinfortunistiche in situazioni singolari e localizzate, la demolizione di pavimentazioni e sottofondi stradali di qualsiasi tipo non riutilizzabili, escluso l'onere del taglio preventivo delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso; compresa la livellazione dei piani di scavo, il deposito a fianco dello scavo del materiale, il rinterro con materiale proveniente dagli scavi; sono compresi inoltre l'onere della protezione delle zone di lavoro e la regolamentare segnaletica diurna e notturna, nonché l'onere relativo alla preventiva individuazione e segnalazione di cavi elettrici, telefonici, tubazioni di acquedotti, gasdotti, fognature, canali irrigui, canali di scolo stradali, ecc.. E' compreso pure l'onere della demolizione e del perfetto ripristino dei fossi di guardia in terra battuta interessati dai lavori, l'onere della selezione del materiale fino e privo di sassi per il 1° ritombamento delle tubazioni, e della terra vegetale eventualmente presente in superficie, il perfetto ripristino del piano di campagna con mezzi meccanici, il costipamento del materiale, le eventuali ricariche. Escluso l'onere del trasporto del materiale di risulta o non ritenuto idoneo dalla D.L. e la relativa indennità di discarica. Il volume di scavo sarà computato sulla base della larghezza convenzionale stabilita dalle sezioni tipo allegate e della profondità di progetto del fondo tubo maggiorata dello spessore del sottofondo stabilito anch'esso dalle sezioni tipo allegate. Si comprendono nel prezzo tutti gli oneri derivanti da qualsiasi maggiorazione di sezione, oltre le sezioni tipo allegate, conseguente alla natura del terreno, presenza d'acqua, roccia, di manufatti, ecc. o derivante da eventi meteorologici di qualsiasi tipo, il tutto eseguito a regola d'arte e secondo le indicazioni della Direzione Lavori.		
		SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità fino a m 1.50 Al m³ Euro tredici/04	m³	€ 13,04
20	H.01.07.b	SCAVO A SEZIONE RISTRETTA per la fascia con profondità compresa tra m 1.51 e m 2.50 Al m³ Euro venticinque/40	m³	€ 25,40
21	H.02.27.e	Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato per fognature e scarichi interrati di scarichi civili e industriali non in pressione. Costruite secondo la norma UNI EN 1401 classe di rigidità SN8 kN/m² con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. La tubazione deve essere posizionata con il corretto allineamento e pendenza secondo le livellette di progetto mediante l'ausilio di strumenti tipo laser. Il tubo non deve essere danneggiato da urti o da uso non corretto dei mezzi meccanici usati per la posa. Nel prezzo è compreso l'onere della posa in opera di tutti i pezzi speciali siano interrati che all'interno delle camerette, il rivestimento completo del tubo costituito in sabbia ghiaia, la fornitura delle quali è ricompresa nel prezzo, di pezzatura compresa tra 0.20 e 20 mm, granulometricamente assortita e costipata a mano o con mezzi leggeri secondo sezioni-tipo ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori.		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		Resta escluso dal prezzo l'onere del trasporto a discarica del materiale di risulta eccedente e della relativa indennità di discarica. FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBAZIONI IN PVC-U RIGIDO NON PLASTIFICATO RIGIDITA' SN8 kN/mq diametro esterno 250 mm d. interno 235,4 mm Al m Euro quarantadue/74	m	€ 42,74
22	H.03.18.b	FORNITURA E POSA IN OPERA DI POZZETTI PREFABBRICATI pozzetto e prolunga 60x60x120 cm Al n Euro duecentotrentuno/84	n	€ 231,84
23	H.03.24.h	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 100 entrata e uscita in linea DN 400 mm Al n Euro cinquecentocinquantacinque/38	n	€ 555,38
24	H.03.25.f	Fornitura e posa in opera di fondo per la realizzazione di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso a norma DIN 4034, con elemento di finitura ad incastro o ad incastro a bicchiere, resistente ai solfati atto a garantire l'assoluta impermeabilità del manufatto e in grado di resistere a carichi stradali di 1° categoria. Le caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere certificate da una relazione esplicativa redatta dal produttore. Il fondello, le canalette di scorrimento, il piano di calpestio e parte delle pareti perimetrali del fondo del pozzetto saranno rivestite con uno strato di resina epossidica dello spessore minimo di mm 1,00, resistente all'abrasione ed alle acque reflue. Gli innesti delle tubazioni di entrata e uscita e le canalette di scorrimento dovranno essere realizzate secondo le angolazioni di progetto. Nel prezzo è compreso l'onere degli innesti delle tubazioni in entrata ed in uscita del canale principale, i manicotti predisposti con idonee guarnizioni dedicate al tipo di tubo utilizzato a norme DIN 4060, la guarnizione (SBR) di tenuta tra gli elementi prefabbricati, resistente alle acque reflue, sempre a norme DIN 4060, la formazione del piano di posa in magrone di calcestruzzo dosato a kg 150 di cemento tipo R 325 per m³ d'inerte secco assortito dello spessore minimo di cm 15, compreso inoltre gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori. FORNITURA E POSA IN OPERA DI FONDO PER POZZETTO diam. int. cm. 100 entrata e uscita in curva DN 250 mm Al n Euro quattrocentocinquantasei/38	n	€ 456,38
25	H.03.26.a	Fornitura e posa in opera di elementi ad anello per la costruzione della canna di pozzetto prefabbricato, realizzata mediante la sovrapposizione di anelli prefabbricati, compresa la riduzione tronco-conica, ed eventuale anello raggiungi quota per il supporto del chiusino. Gli elementi in calcestruzzo vibrocompresso a norma 4034, dovranno essere ad incastro o ad incastro bicchiere, con l'interposizione di una guarnizione (SBR) di tenuta tra i vari pezzi, resistente alle acque reflue come da norma DIN 4060. La		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		canna dovrà resistere ai solfati, garantire un'assoluta impermeabilità e resistere a carichi stradali di I° categoria, essere corredata di maniglioni passamano e di gradini antiscivolo, in ghisa od in acciaio rivestito di polietilene, atti a costituire la scaletta d'accesso al pozzetto. Le caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere certificate da una relazione esplicativa redatta dal produttore. La misura sarà computata partendo dalla quota di scorrimento fino al piano di posa del chiusino, detraendo il tratto di canna già inglobata nel fondello per il pezzo compreso tra il fondo tubo del pozzetto e il piano d'appoggio dell'incastro (femmina) con il primo elemento della canna. Nel caso d'utilizzo della soletta piana in luogo dell'elemento tronco conico, la misura della canna computata come al paragrafo precedente, prevederà anche la detrazione dello spessore della soletta stessa, pagata a parte con relativa voce di prezziario. Nel prezzo sono compresi gli oneri della sigillatura con idoneo cemento plastico delle giunzioni tra i vari elementi, gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo in eccedenza a quelli previsti dalla sezione tipo di posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le indicazioni impartite dalla Direzione dei Lavori, resta esclusa la fornitura e posa del chiusino. FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI AD ANELLO diametero interno netto cm. 100 Al m Euro duecentoquattro/30	m	€ 204,30
26	H.03.31.d	Fornitura e posa di elemento monolitico troncoconico di diametro 100/120 riduzione 62,5 per la realizzazione di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo vibrocompresso a norma DIN 4034, ad incastro o ad incastro bicchiere, resistente ai solfati atto a garantire l'assoluta impermeabilità del manufatto e in grado di resistere a carichi stradali di I° categoria. Le caratteristiche strutturali e tecniche dovranno essere certificate da una relazione esplicativa redatta dal produttore. Compresa la guarnizione (SBR), a norme DIN 4060, di interposizione con elemento ad anello o di fondo, il maniglione passamano e i gradini antiscivolo in ghisa o acciaio rivestito in polietilene atti a costituire la scaletta di accesso al pozzetto. La riduzione dovrà essere predisposta con il foro per il posizionamento del chiusino. Nel prezzo sono compresi gli oneri della sigillatura con idoneo cemento plastico delle giunzioni tra i vari elementi, gli oneri dello scavo in qualsiasi tipo di terreno e rinterro con materiale idoneo in eccedenza rispetto a quelli previsti dalla sezione tipo di posa delle tubazioni ed ogni altro onere per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte e secondo le indicazioni date dalla Direzione Lavori. FORNITURA E POSA DI ELEMENTO MONOLITICO TRONCOCONICO diametro 100 cm altezza cm 60 Al n Euro centottantuno/51	n	€ 181,51
27	M.01.06.05	CORDA DI RAME NUDA ELETTROLITICA - Sez. 1 x 50 mmq. Al m Euro sei/80	m	€ 6,80
28	M.01.13.06	LINEA in cavo FG7R unipolare con conduttore in corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto, isolati in gomma HEPR ad alto		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
		modulo e guaina in pvc speciale di qualità rz, tensione 0,6/1kV, non propagante l'incendio, la fiamma e a ridotta emissione di gas corrosivi, rispondente alle norme CEI 20-13, 20-35, 20-22 II, 20-37/2, Marchio I.M.Q. Compresi: - linea c.s.d; - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsettiera; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. LINEA IN CAVO FG7R UNIPOLARE ISOLATA IN HEPR - Sez. 1 x 16 mmq. Al m Euro tre/46	m	€ 3,46
29	M.01.26.03	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=110mm esterno, D=86mm interno Al m Euro nove/78	m	€ 9,78
30	M.01.26.05	TUBAZIONE RIGIDA IN PVC - D=160mm esterno, D=126mm interno Al m Euro quindici/72	m	€ 15,72
31	n.p.1	Fornitura e posa di tronchetto per allacciamento acque nere mediante fornitura e posa di tubazioni in PVC pesante diametro cm. 16 completi di guarnizioni, pozzetto con sifone Firenze delle dimensioni di 50 x 50 cm, posti in opera con rivestimento di sabbia spessore cm. 10, compresi curve, pezzi speciali, lo scavo, il rinterro, il trasporto a rifiuto e ogni altro onere. cad Euro millenovantotto/72	cad	€ 1 098,72
32	n.p.10	fornitura e posa di chiusini in ghisa C250 aventi misura 40x40, marchiato I.P. cad Euro centoquaranta/41	cad	€ 140,41
33	n.p.11	Fornitura e posa in opera di armatura FIVEP con corpo, copertura e attacco palo in alluminio Mod. PHOS 01PO2D0008C 30 LED 60W cad Euro novecentonovantuno/49	cad	€ 991,49
34	n.p.12	Fornitura e posa in opera di palo conico Acciaio zincato h. 9 mt (8 metri fuori terra) completo di collegamento a corpo luminante incluso di muffola a gel nel pozzetto cad Euro settecentocinquantotto/99	cad	€ 758,99
35	n.p.13	Fornitura e posa in opera di Lampione Philips City Spirit LED Mod. PHILIPS BDS 480 16xECO-1S/756 DW con potenza da 30 W cad Euro milleseicentosessantatre/19	cad	€ 1 663,19
36	n.p.14	Fornitura e posa in opera di palo conico secondo disposizioni della DL in Acciaio zincato verniciato h. 4,5 mt (4 metri fuori terra) spessore 4 mm completo di muffola a gel nel pozzetto cad Euro trecentoventuno/31	cad	€ 321,31
37	n.p.15	Fornitura e posa in opera di palo conico curvato con raggio pari a 250 cm in Acciaio zincato verniciato h. 9,8 mt (9 metri fuori terra)		

N°	Tariffa	Descrizione articolo	Unita' di misura	PREZZO Unitario
38	n.p.2	completo di morsettiera + coperchio a vite e cavo di collegamento a corpo luminante incluso di muffola cad Euro millecentosessantuno/57	cad	€ 1 161,57
39	n.p.3	Fornitura e posa in opera di nastro segnaletico su ogni rete tecnologica Al m Euro 0/72	m	€ 0,72
40	n.p.4	Fornitura e posa in opera Tubi in polietilene PE 80 per condotte di gas con densità inferiore a 0,8 Norma UNI EN 1555 UNI ISO 4437 TIPO 316 in conformità al D.M. del 24/11/1984 modif. D.M. 16/11/99 diametro 160 mm S5 Al m Euro quarantanove/75	m	€ 49,75
41	n.p.5	allaccio rete gas alla rete esistente a cura dell'ente gestore e non soggetta a ribasso A corpo Euro quattromila/00	corpo	€ 4 000,00
42	n.p.6	Fornitura e posa in opera di POZZETTI PREFABBRICATI MISUE INTERNE 120X150 - 130 H CON SOLETTA INCLUSA cad Euro cinquecentoquarantuno/51	cad	€ 541,51
43	n.p.7	opere di adeguamento energia elettrica da realizzarsi fuori ambito A corpo Euro seimila/00	corpo	€ 6 000,00
44	n.p.8	fornitura e posa di tubi corrugati per posa di cavi Telecom in rotoli DN 125 Al m Euro undici/52	m	€ 11,52
45	n.p.9	Fornitura e posa in opera di pozzetto in calcestruzzo armato 80x125, per telefonia serie normale e cablaggio. cad Euro cinquecentocinquanta/30	cad	€ 550,30
46	n.p.16	fornitura e posa di chiusini in ghisa D400 per reti tecnologiche aventi luce netta 1200x600, con apertura a spicchi cad Euro settecentocinquantuno/07	cad	€ 751,07
		fornitura e posa di scatolare in cls di dimensioni 100x100 incluso di scavo e rinterro Al m Euro duecentocinquanta/00	m	€ 250,00
		25/01/2013		