

Intervento

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA - AMBITO ATO 4 - REPERTORIO 2B B1 AREA EX FORTE TOMBA VIA GOLINO

Comune di Verona

committente

proprietà

PROGETTO

consulenti

progettisti e dir. lavori

arch. Paolo Danti

arch. G. Manni

arch. M. Dal Forno

elaborato

PROPOSTA RECUPERO FUNZIONALE

scala

1/200

ultima revisione

7.4.14

data

05.9.10

data

INQUADRAMENTO

AMBITO INTERVENTO

INQUADRAMENTO ZONA INTERVENTO

PROSPETTO NORD

PROSPETTO SUD

SEZIONE A-A'

SEZIONE B-B'



OPERE COMPLEMENTARI DI FINITURA INTERNA

PER IL RECUPERO FUNZIONALE DELLE STRUTTURE RESTAURATE

a) Rimozione dei materiali di risulta al piano terra ed al piano rialzato del ridotto (galleria difensiva dei fucilieri).

b) Formazione del pavimento di battuto di calce e graniglia (tipo pastellone) all'interno delle stanze al piano terra del ridotto e nella galleria dei fucilieri.

c) Ripristino dei serramenti lignei, posti in opera in posizione arretrata, rispetto ai contorni lapidei originali delle bifore; posa di reti di protezione anticippione sul pavimento più esterno delle finestre.

d) Ripristino delle inferriate metalliche sulle finestre del piano terra e del piano primo, con disegno a grata, analogo alle preesistenze perdute.

e) Capischiave metallici dei tiranti: posa in opera, nelle originarie sedi di alloggiamento presenti sulle pareti esterne.

f) Reintegrazione dei doccioni lapidei danneggiati: posa in opera di protesi in lattineria di rame, modellate sul resto conservato.

g) Ricostruzione delle torrette dei camini con nuovi elementi lapidei in analogia alla configurazione documentata della preesistenza.

h) Dotazione di impianti di illuminazione, forza motrice, di sicurezza anti-intrusione, con linee di distribuzione in cavi sottili sotto pavimento predisponendo dei punti utenza dislocati all'interno dei locali. Verranno utilizzate delle piantane per illuminare gli ambienti attrezzate con prese forza motrice e sistemi di sicurezza necessari collegati ai punti di utenza predisposti. Eventuali linee verticali verranno realizzate con tubi esterni di rame, senza operare inserimenti murari in breccia.