

Comune di Verona

Provincia di Verona

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO "I PLATANI"

Data: Maggio 2015

Rev. n°: Agg. 02_Feb 2016

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO "I PLATANI"
PROGETTO IN ATTUAZIONE DELLA SCHEDA NORMA N. 436

PROPRIETA': IMMOBILIARE I PLATANI

ELABORATO: 14

UBICAZIONE: VIA DEI PLATANI N. 1 - 7

OGGETTO: CAPITOLATO E PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA

Il Progettista

La Proprietà

SPAZIO A DISPOSIZIONE

- Elaborato adeguato alle prescrizioni della Delibera n. 289 del 21/09/2015 -

File: A038C001H_

Responsabile: D

Esecutore: MS

**SQUARANTO
ASSOCIATI**

ARCHITETTURA - URBANISTICA

SQUARANTO ASSOCIATI
DI PERONI LORENZO E GRAZIOLI CORRADO
PIAZZA BUCCARI, 15
37141 MONTORIO, VERONA
TEL-FAX 045.557518 P.IVA 04153020237
WWW.SQUARANTOASSOCIATI.IT
INFO@SQUARANTOASSOCIATI.IT

Verona, maggio 2015

Oggetto : Piano Urbanistico Attuativo - Scheda Norma n° 436

n°	Codice	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	lunghezza	larghezza	h/peso	parti uguali	quantità	prezzo unitario	importo
		OPERE STRADALI							
		RIPRISTINO MANTO STRADALE IN ASFALTO							
1		Scanfica del manto stradale senza compromissione del sottofondo di posa del manto stesso con successiva posa del nuovo tappeto di usura, dello sp. pari a 3 cm; scavo di sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, necessario per le successive opere stradali quali l'area verde, la posa di pavimentazione in acciottolato, il marciapiede e il camminamento. Successivo riposizionamento dei dissuasori esistenti, affiancati da uno nuovo.							
							505,00	€ 7,24	€ 3.653,82
		FORMAZIONE PAVIMENTAZIONE IN ACCIOTTOLATO							
2		Formazione di una pavimentazione in acciottolato ai piedi del muro di sasso esistente. I ciottoli, di dimensione compresa tra i 4 e i 6 cm, saranno allettati su un sottofondo di sabbia, al di sopra di una cappa in calcestruzzo armato. Un profilo piatto in ferro, dello spessore di 1 cm, verrà posto tra l'acciottolato e la sede stradale in asfalto.							
		SOMMANO mq					20,30	€ 107,11	€ 2.174,42
		FORMAZIONE CAMMINAMENTO IN CONGLOMERATO ECOLOGICO							
3		Formazione di un camminamento, con finitura in conglomerato ecologico, colore ecru, posato su una cappa di calcestruzzo armato dello spessore di 15 cm. A bordo del camminamento sarà posto un cordolo in calcestruzzo bocciardato.							
		SOMMANO mq					61,10	€ 73,90	€ 4.515,02

TOTALE OPERE STRADALI € 10.343,26

n°	Codice	INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI	lunghezza	larghezza	h/peso	parti uguali	quantità	prezzo unitario	importo
		OPERE A VERDE							
4		Ampliamento della porzione di area verde esistente attraverso la posa di uno strato di terreno vegetale con sp. pari a 60 cm, con successiva messa a dimora di prato. Posa di un cordolo in calcestruzzo, a separazione dell'area verde dalla sede stradale.							
		SOMMANO mq					124,00	€ 20,58	€ 2.552,49

TOTALE OPERE A VERDE € 2.552,49

		RETE ACQUE NERE							
5		Allacciamento alla rete principale. Posa di tubazioni in polietilene ad alta densità, con diametro pari a 125 mm, e di pozzetto d'ispezione per allacciamenti in pressione, attraverso la realizzazione di uno scavo a sezione ristretta e successivo ricoprimento con sabbia e stabilizzato di cava e posizionamento di adeguato nastro segnaletico. Finitura del manto stradale con binder, sp. 7 cm.							
		SOMMANO ml					47,50	€ 67,84	€ 3.222,38

TOTALE RETE ACQUE NERE € 3.222,38

		RETE ACQUE BIANCHE							
6		Fornitura e posa di una canaletta di drenaggio prefabbricata in calcestruzzo vibrato e griglia in ghisa.							
		SOMMANO n.					1,00	€ 975,00	€ 975,00

TOTALE RETE ACQUE BIANCHE € 975,00

QUADRO RIEPILOGATIVO		
PARTI D'OPERA	TOTALE	
TOTALE OPERE STRADALI	€	10.343,26
TOTALE OPERE A VERDE	€	2.552,49
TOTALE RETE ACQUE NERE	€	3.222,38
TOTALE RETE ACQUE BIANCHE	€	975,00
TOTALE OPERE		€ 17.093,13
OPERE PER LA SICUREZZA	€	427,33
TOTALE GENERALE LAVORI		€ 17.520,46