

Verona

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA - RETE GAS METANO

Piano Urbanistico Attuativo per l'urbanizzazione di un'area all'interno dell'A.T.O.3 - via Gardesane - SCHEDA NORMA n.449

COMMITTENTE: sigg.ri: Luigi Bertaso Luigi - Bertaso Adalgisa - Zanetti Germana - Ferrari Francesco

Data, 18/03/2015

IL TECNICO
arch. Lino Sancassani

arch. lino sancassani - via degli Ulivi,1 - Sommacampagna - VR

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
1 0016.0110 25/02/2014	LAVORI A MISURA Pozzetto in opera - 60x60x60 "Formazione di pozzetti gettati in opera, in cemento armato di classe di lavorabilità S3 (semifluida), classe di esposizione XC1, Rck 30 N/mm², delle dimensioni stabilite nei particolari di progetto e nei tipi sotto indicati, con pareti di spessore pari a cm 20 o 30, con soletta dimensionata per carichi stradali di I^ categoria compreso passo d'uomo o svasatura sagomata in testata per l'alloggiamento di una griglia filtrante o di un chiusino, compresi gli oneri derivanti dall'eventuale innesto delle tubazioni in entrata ed in uscita, acciaio d'armatura, il rinterro e quanto altro occorre, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte incluso lo scavo oltre il metro di profondità." - n.5							
	SOMMANO cad.					5,00		
						5,00	330,00	1'650,00
2 0016.0090 25/02/2014	Chiusino stradale- 60x60 - D400 Chiusino stradale completo di telaio a pianta quadra, il tutto costruito in ghisa e cls secondo norme DIN 1229, senza fori di ventilazione, trattato superficialmente con carborundo antiusura; piani di appoggio tra chiusino e telaio perfettamente torniti; indicazione perfettamente leggibile, impressa in fase di fusione dei dati relativi al carico di rottura e alla ditta costruttrice, in opera, compreso nel prezzo il letto di posa in malta di cemento R 425 dosata a 300 kg/mc. - n.5							
	SOMMANO cad.					5,00		
						5,00	120,00	600,00
3 0042.0014 25/02/2014	Tubi in PEAD - PE 80 - (2") Tubi in PEAD polietilene alta densità tipo PE 80 per condotte di distribuzione di gas combustibili interrate. Costruite secondo le norme UNI 9034 e UNI EN 1555 prodotte in conformità al Decreto Ministeriale del 16/04/2008 con polietilene PE80 alta densità certificato, con Marchio IIP. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle norme ed in particolare, il Diametro Nominale esterno DN espresso in mm. La serie corrispondente alla Pressione Nominale espressa in bar , il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CE EN 45011. I tubi devono essere formati per estrusione, e possono essere forniti sia in barre che in rotoli. I materiali di cui sopra dovranno essere prodotti da aziende operanti in regime di assicurazione di qualità secondo UNI-EN-ISO 9001:2000 e certificate da Istituto Terzo. Il tutto compreso di scavo e reinterro oltre il metro di profondità, raccorderia, pezzi speciali, materiali di uso comune, trasporto e manodopera. TUBAZIONE 90x8.2 mm. (2"). - dorsale e stacchi - 58+32		90,00					
	SOMMANO ml					90,00		
						90,00	9,40	846,00
4 0042.0020 25/02/2014	Valvola a sfera per gas - dm. (1") Valvola a sfera per gas diametro 1", con presa pressione ad alta sicurezza e serratura bloccabile in posizione chiuso, completa di chiave e tappo di chiusura. Posata entro pozzetto quotato a parte. Il tutto completo di raccorderia, pezzi speciali, materiali di uso comune, trasporto e manodopera.							
	SOMMANO cad.					5,00		
						5,00	102,00	510,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							3'606,00
	T O T A L E euro							3'606,00
	A R I P O R T A R E							3'606,00

[illegible]