

Verona

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA - RETE TELECOMUNICAZIONI

Piano Urbanistico Attuativo per l'urbanizzazione di un'area all'interno
dell'A.T.O.3 - via Gardesane - SCHEDA NORMA n.449

COMMITTENTE: sigg.ri: Luigi Bertaso Luigi - Bertaso Adalgisa - Zanetti Germana - Ferrari
Francesco

Data, _____

IL TECNICO
arch. Lino Sancassani

arch. lino sancassani - via degli Ulivi,1 - Sommacampagna - VR

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 0015.0060	Tubi di PVC-interrato -leggera dim.125- Fornitura e posa in opera di tubi in PVC serie leggera ad alta resistenza, compresa la formazione dei giunti a bicchiere con anello in gomma neoprenica previa pulizia e lubrificazione delle estremità, completi di giunti e pezzi speciali dati in opera per passaggio di cavi elettrici, tubazioni, ecc. compresa la sigillatura dei giunti, posati su letto di sabbia computato a parte, escluso lo scavo, e quant'altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, del diametro di mm.125. . linea principale - stacchi		60,00 40,00			60,00 40,00		
	SOMMANO ml					100,00	10,66	1' 066,00
2 0016.0002c	Pozzetto prefabbricato 60x60x100 - telecomunicazioni Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in c.a.v. formato con fondo con foro di drenaggio, pareti dello spessore non inferiore di cm.10, compresa la fornitura e posa del chiusino carrabile con scritta dell'Ente gestore, lo scavo, i movimenti terra oltre la larghezza dello scavo per la posa dei condotti, i fori e le sigillature delle tubazioni con malta di cemento. misure 60x60x100- tipo normale- (telecomunicazioni)					4,00		
	SOMMANO n.					4,00	439,09	1' 756,36
3 0016.0003c	Pozzetto prefabbricato 60x120x100 - telecomunicazioni Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato in c.a.v. formato con fondo con foro di drenaggio, pareti dello spessore non inferiore di cm.10, compresa la fornitura e posa del chiusino carrabile con scritta dell'Ente gestore, lo scavo, i movimenti terra oltre la larghezza dello scavo per la posa dei condotti, i fori e le sigillature delle tubazioni con malta di cemento. misure 60x120x100 - tipo doppio-(telecomunicazioni)					2,00		
	SOMMANO n.					2,00	658,63	1' 317,26
	Parziale LAVORI A MISURA euro							4' 139,62
	T O T A L E euro							4' 139,62
	Data, _____ Il Tecnico arch. Lino Sancassani _____ _____ _____ _____							
	A R I P O R T A R E							