

Verona

pag. 1

COMPUTO METRICO

OGGETTO: PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA - SEGNALETICA STRADALE

Piano Urbanistico Attuativo per l'urbanizzazione di un'area all'interno
dell'A.T.O.3 - via Gardesane - SCHEDA NORMA n.449

COMMITTENTE: sigg.ri: Luigi Bertaso Luigi - Bertaso Adalgisa - Zanetti Germana - Ferrari
Francesco

Data, 18/03/2015

IL TECNICO
arch. Lino Sancassani

arch. lino sancassani - via degli Ulivi,1 - Sommacampagna - VR

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 06.02.001.b 28/12/2014	Sostegno tubolare in ferro zincato- mm.60 Sostegno tubolare in ferro zincato, costruzione e lavorazione come art.3 del Csa - Norme Tecniche, trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva. Altezza varia. Ciascun sostegno completo di tutte le staffe in acciaio zincato a caldo e bulloneria zincata per il fissaggio dei segnali. Di diametro mm.60. - n.6	6,00			3,300	19,80		
	SOMMANO ml.					19,80	4,65	92,07
2 06.04.001.b 28/12/2014	Posa in opera di sostegni tubolari O ad "U" Posa in opera di sostegni tubolari O ad "U" di diametro 60 o 90 mm. di qualsiasi altezza e dimensione, eseguita come da art.3 del CSA .- Norme Tecniche, con fondazione in calcestruzzo di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo di impianto e comunque di dimensioni non inferiori a cm.30x30x50 compreso ogni altro onere e magistero per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte. Prezzo per ciascun sostegno su marciapiede in cls o terra. - n.6					6,00		
	SOMMANO cad.					6,00	35,00	210,00
3 06.06.003.d 28/12/2014	Fornitura e posa di segnale ottagonale- cm.90 Posa in opera di segnale ottagonale in lamiera di alluminio 25/10 costruzione scatolata e rinforzata, come da art.2 del CSA .- Norme Tecniche, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente, per tutti i simboli, compresa tutta la ferramenta necessaria per l'attacco del segnale al sostegno (solo questo escluso), a "pezzo unico" . di larghezza cm.90, pellicola retroriflettente classe 2 speciale. - n.1					1,00		
	SOMMANO cad.					1,00	104,84	104,84
4 06.06.004.f 28/12/2014	Fornitura e posa di segnale quadrato- cm.60 Posa in opera di segnale quadrato in lamiera di alluminio 25/10 costruzione scatolata e rinforzata, come da art.2 del CSA .- Norme Tecniche, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente, per tutti i simboli, compresa tutta la ferramenta necessaria per l'attacco del segnale al sostegno (solo questo escluso), a "pezzo unico" . di larghezza cm.60, pellicola retroriflettente classe 2 speciale. - n.3					3,00		
	SOMMANO cad.					3,00	59,39	178,17
5 06.06.005.f 28/12/2014	Fornitura e posa di segnale rettangolare- 60x90 Posa in opera di segnale rettangolare in lamiera di alluminio 25/10 costruzione scatolata e rinforzata, come da art.2 del CSA .- Norme Tecniche, completo di attacchi speciali, lavorazione comprendente operazioni di sgrassaggio, fosfatazione, verniciatura con smalto grigio a fuoco, previa mano di ancorante nella parte posteriore, rivestito nella parte anteriore interamente con pellicola retroriflettente, per tutti i simboli, compresa tutta la ferramenta necessaria per l'attacco del segnale al sostegno (solo questo escluso), a "pezzo unico" . dimensioni cm.60x90, pellicola retroriflettente classe 2 speciale. - n.1					1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		585,08

COMMITTENTE: sigg.ri: Luigi Bertaso Luigi - Bertaso Adalgisa - Zanetti Germana - Ferrari Francesco ['369-141-02-PUA- segnaletica stradale.dcf' (C:\ACCA\PriMus\ v.1/8