


PLANIMETRIA DI PROGETTO TRATTI A-B E B-C



LEGENDA


|  |                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PERIMETRO OPERE DI URBANIZZAZIONE                                                                                                                                                                                   |
|  | Linea illuminazione pubblica interrata esistente                                                                                                                                                                    |
|  | Cavidotto con tubo corrugato Ø 125 tipo Telecom in affiancamento a quella di illuminazione pubblica per eventuali usi futuri da parte del Comune                                                                    |
|  | Canalizzazione PVC DN125 conforme alle norme CEI EN 50086-2-4, predisposizione per eventuale futura realizzazione linea IP                                                                                          |
|  | Linea illuminazione di progetto in canalizzazione PVC DN125 conforme alle norme CEI EN 50086-2-4, cavo FG16R16 4x1x16 + 1x16 rispondente al Nuovo Regolamento Europeo per i Prodotti da Costruzione CPR UE 305/2011 |
|  | Pozzetti IP esistenti                                                                                                                                                                                               |
|  | Pozzetti IP di progetto: prolunghe prefabbricate in cls luce 40x40x50 con prolunga in cls da 10 cm + chiusino in ghisa                                                                                              |
|  | Punto luce di progetto: palo conico in acciaio zincato da 8 m f.t. e corpo illuminante AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F3 STW 4.5-2M da 39 W e montaggio in testapalo                                                |
|  | Punto luce stradale esistente                                                                                                                                                                                       |
|  | Predisposizione punto luce di progetto: plinto per eventuale futuro alloggiamento sostegno punto luce di tipo stradale. Dimensioni plinto: LxLxH = 0,90x0,90x0,90 foro: Ø 300 prof. 0,80                            |
|  | Punto luce di progetto: palo conico in acciaio zincato da 4 m f.t. e corpo illuminante AEC ILLUMINAZIONE SRL ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.50-1M di potenza pari a 16 W                                                  |

PLANIMETRIA DI PROGETTO TRATTO D-E



PLANIMETRIA DI PROGETTO AREA VERDE


Scala 1:400




LEGENDA

|  |                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | PERIMETRO OPERE DI URBANIZZAZIONE                                                                                                                                                                                   |
|  | Linea illuminazione pubblica interrata esistente                                                                                                                                                                    |
|  | Cavidotto con tubo corrugato Ø 125 tipo Telecom in affiancamento a quella di illuminazione pubblica per eventuali usi futuri da parte del Comune                                                                    |
|  | Canalizzazione PVC DN125 conforme alle norme CEI EN 50086-2-4, predisposizione per eventuale futura realizzazione linea IP                                                                                          |
|  | Linea illuminazione di progetto in canalizzazione PVC DN125 conforme alle norme CEI EN 50086-2-4, cavo FG16R16 4x1x16 + 1x16 rispondente al Nuovo Regolamento Europeo per i Prodotti da Costruzione CPR UE 305/2011 |
|  | Pozzetti IP esistenti                                                                                                                                                                                               |
|  | Pozzetti IP di progetto: prolunghe prefabbricate in cls luce 40x40x50 con prolunga in cls da 10 cm + chiusino in ghisa                                                                                              |
|  | Punto luce di progetto: palo conico in acciaio zincato da 8 m f.t. e corpo illuminante AEC ILLUMINAZIONE SRL ITALO 1 0F3 STW 4.5-2M da 39 W e montaggio in testapalo                                                |
|  | Punto luce stradale esistente                                                                                                                                                                                       |
|  | Predisposizione punto luce di progetto: plinto per eventuale futuro alloggiamento sostegno punto luce di tipo stradale. Dimensioni plinto: LxLxH = 0,90x0,90x0,90 foro: Ø 300 prof. 0,80                            |
|  | Punto luce di progetto: palo conico in acciaio zincato da 4 m f.t. e corpo illuminante AEC ILLUMINAZIONE SRL ECORAYS TP 0R2C1 STU-M 4.50-1M di potenza pari a 16 W                                                  |


PUNTO LUCE STRADALE CON CORPO ILLUMINANTE  
DA 39 W A LED




PUNTO LUCE AREA VERDE  
CON CORPO ILLUMINANTE DA 16 W A LED




SEZIONE DI POSA CAVIDOTTI  
Scala 1:10



SEZIONE DI POSA CAVIDOTTI  
AREA VERDE  
Scala 1:10







LEGENDA

- [Symbol] saracinesca di progetto (predisposta nelle Opere di Urbanizzazione)
- [Symbol] nuovo pozzetto contatore (predisposto nelle Opere di Urbanizzazione)
- [Symbol] condotta di rete PEAD Ø 40 PN 16 (predisposta nelle Opere di Urbanizzazione)
- [Symbol] condotta allacciamento PEAD Ø 40 PN 16 (predisposta nelle Opere di Urbanizzazione)
- [Symbol] condotta in PEAD Ø 40 PN 16 di progetto
- [Symbol] condotta in PEAD Ø 30 PN 16 di progetto – tratto 1
- [Symbol] condotta in PEAD Ø 30 PN 16 di progetto – tratto 2
- [Symbol] condotta in PEAD Ø 30 PN 16 di progetto – tratto 3
- [Symbol] condotta in PEAD Ø 30 PN 16 di progetto – tratto 4
- [Symbol] condotta in PEAD Ø 30 PN 16 di progetto – tratto 5
- [Symbol] condotta in PEAD Ø 20 PN 10 di progetto
- [Symbol] ala gocciolante di progetto
- [Symbol] anello gocciolante per irrigazione essenze arboree
- [Symbol] tubo camicia Ø 110
- [Symbol] fontanella
- [Symbol] centralina A BATTERIA 9V per controllo elettrovalvole a 4 vie

PART. ATTRAVERSAMENTI




POSA DI CONDOTTE D'ACQUEDOTTO  
SEZIONE TIPO DI SCAVO SU VIALETTO AREA VERDE




INCLINAZIONE PARETI DELLO SCAVO: in base alla natura e consistenza del terreno (convenzionalmente pari a 0°)

LETTO DI POSA: 15 cm di sabbia o ghiaietto sotto la tubazione

RICOPRIMENTO: 15 cm oltre la generatrice superiore della tubazione



POSA DI CONDOTTE D'ACQUEDOTTO  
SEZIONE TIPO DI SCAVO SU STRADA COMUNALE




| DIAMETRO CONDOTTE | B      | H      |
|-------------------|--------|--------|
| fino a ø65 mm     | 0,40 m | 1,10 m |
| da ø80 a ø225 mm  | 0,60 m | 1,30 m |
| da ø250 a ø315 mm | 0,70 m | 1,40 m |
| da ø350 a ø400 mm | 0,80 m | 1,50 m |

**INCLINAZIONE PARETI DELLO SCAVO:** in base alla natura e consistenza del terreno (convenzionalmente pari a 0°)

**LETTO DI POSA:** 15 cm di sabbia o ghiaietto sotto la tubazione


**RICOPRIMENTO:** 15 cm oltre la generatrice superiore della tubazione


PRESA IN CARICO CONDOTTE IN GHISA




LEGENDA

- 1 - Condotta in GHISA
- 2 - Collare di presa
- 3 - Rubinetto a maniglia in bronzo M/F
- 4 - Gomito/curva in ghisa znt M/F
- 5 - Tubazione in acciaio
- 6 - Raccordo di transizione PEAD/ACC
- 7 - Manicotto elettrosaldabile
- 8 - Tubazione in PEAD






PROFILO LONGITUDINALE TRATTO A-C




SEZIONE PER LA POSA DI FOGNATURA




**DISTANZA TRA TUBAZIONI:** 15 cm fino a  $\phi 350$  mm e 20 cm oltre  $\phi 400$  mm  
**DISTANZA TRA TUBAZIONI E TERRENO:** 15 cm fino a  $\phi 350$  mm e 20 cm oltre  $\phi 400$  mm  
**INCLINAZIONE PARETI DELLO SCAVO:** in base alla natura e consistenza del terreno (convenzionalmente pari a 0°)  
**LETTO DI POSA:** 15 cm di sabbia o ghiaietto sotto la tubazione  
**RICOPRIMENTO:** 20 cm oltre la generatrice superiore della tubazione


SEZIONE STRADALE TIPO



POZZETTO DI ISPEZIONE E PRELIEVO




SCHEMA ALLACCIAMENTI RETE NERA



| Simbolo | Descrizione                                                                              |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Pozzetto prefabbricato con fondo sagomato e rivestito internamente con resina epossidica |
|         | Collettore fognario pubblico in vari materiali e forme                                   |
|         | Tubazione di allacciamento in PVC Ø160 o 200 classe SN 8 (UNI EN 1401-1)                 |
|         | Limite di proprietà                                                                      |
|         | Utenza (pozzetto con sifone "Verona" - d'ispezione e prelievo)                           |


POZZETTO PER RETE NERA




N.B.: chiusino ed elementi del pozzetto dimensionati secondo classe D norme UNI EN 124.




ESTRATTO DA:  
Part. sezione di scavo standard per posa di condotte di dorsale gas in 6^ e 7^ sp. in pead su strade comunali asfaltate (cod. megareti ST\_0086)




ESTRATTO DA:  
Part. sezione di scavo standard per posa di condotte di allacciamento gas in 6^ e 7^ sp. in pead su strade comunali asfaltate (cod. megareti ST\_0108)



ESTRATTO DA:  
Part. predisposizione allacciamento in 6^ e 7^ sp. in pead de 40/63 in nuova lottizzazione (cod. megareti ST\_0101)




ESTRATTO DA:  
Part. allacciamento in 6^ e 7^ sp. a condotta in PEAD (cod. megareti ST\_0004)




PLANIMETRIA DI PROGETTO    Scala 1:250

LEGENDA


- PERIMETRO OPERE DI URBANIZZAZIONE
- LINEA BT INTERRATA ESISTENTE
- CANALIZZAZIONI BT DI PROGETTO A CURA E CARICO DEI LOTTIZZANTI (3 TUBI PVC Ø 125)
- CANALIZZAZIONI BT EXTRA AMBITO REALIZZATE A CURA DI MEGARETI ED A CARICO DEI LOTTIZZANTI
- POZZETTO ROMPIRATTA / DERIVAZIONE RETE B.T. (MIS. INTERNE 0.60X0.60Xh0.65) DI PROGETTO A CURA E CARICO DEI LOTTIZZANTI
- POZZETTO ESISTENTE EE BT
- NUOVI MANUFATTI DI ALLOGGIO CONTATORI DEFINITIVI
- CANALIZZAZIONI BT VERSO LE FUTURE UTENZE (1 TUBO PVC Ø 125)
- PREDISPOSIZIONE EVENTUALE LINEA RICARICA COLONNINA (1 TUBO PVC Ø 125)





PLANIMETRIA DI PROGETTO NORD




PLANIMETRIA DI PROGETTO TRATTO SUD (Lungo Strada Santa Caterina)




PARTICOLARE POZZO PERDENTE    Scala 1:50




SEZIONI DI POSA TIPICHE    Scala 1:25




PARTICOLARE POZZETTO CON SEP. A COALESCENZA (Typ.)






**Pozzetto 90x70 prefabbricato in calcestruzzo.**

Il pozzetto è costituito da un elemento base, uno o due elementi di sopralzo e da un anello portachiusino.




**Chiusino 60x60 in ghisa sferoidale classe D 400** (rispondente alla norma EN124) a due semicoperchi triangolari, con cerniere contrapposte o adiacenti.

Da impiegare su pozzetti 90x70.



**Pozzetto 125x80 prefabbricato in calcestruzzo.**


Il pozzetto è costituito da un elemento base, uno o due elementi di sopralzo e da un anello portachiusino.



anello portachiusino da 60x120 cm


elemento sopralzo da 20 cm

elemento base da 50 cm



**Chiusino 60x120 doppio in ghisa sferoidale classe D 400** (rispondente alla norma EN124) a quattro semicoperchi triangolari, con cerniere contrapposte o adiacenti.

Da impiegare su pozzetti 125x80.



## Scavo tipo

