AGOSTA, BIASIOLO & ASSOCIATI
studio d'architettura
corso Porta Nuova, 34 - 37122 Verona
tel. e fax 045 8004 - 045 8007311
e-mail info@cpaoc34.com

Comune di Verona



Costruzioni Arcobaleno Srl
Scheda Norma n.08/B1 di PI, ATO 4 ZAI
Via Ciro Ferrari - Via Roncisvalle
Accordo di pianificazione ex art.6 LR n.11/2004
Piano Urbanistico Attuativo

9 9

Progetto OO UU
Fognature

Il Committente	Progettista
F.to Tullio Marcolini F.to Ezio Albi	F.to Arch. Lorenzo Agosta

NOTE:
PUA 719_008 B1 - AREA EX FRO
Richiesta Integrazione documenti
pervenuta via pec in data 19-03-2018
protocollo n.86420
La presente tavola annulla e sostituisce
tutte le versioni precedenti.

A cura di
in.tec. S.r.l.
Via Cardinoli, 18/A - 37050 Cerpenedolo di Zevio (VR)
Tel.045 8731421 - Fax 045 8731965
Per.Ind. Stefano MAGGIOTTO

progetto n.	data Ottobre 2018

STATO DI FATTO

STATO DI PROGETTO

LEGENDA

- POZZETTO 100x100cm (H 1m) IN CLS CON SIFONE IN PVC "TIPO VERONA" PER ALLACCIO RETE FOGNARIA, DA UTENZE A RETE FOGNARIA PRINCIPALE
- STACCO DA LOTTO, TUBAZIONE IN PVC-U RIGIDO SN8 De200mm PER SCARICO ACQUE NERE
- NUOVA TUBAZIONE IN PVC-U RIGIDO SN8 PER SCARICO ACQUE NERE
- RETE FOGNARIA ESISTENTE
- POZZETTO D'ISPEZIONE PREFABBRICATO IN CLS DIMENSIONI INTERNE 1000 [mm] PER RETE SCARICO ACQUE NERE
- QS=-1.00 / CF1: QUOTA DI SCORRIMENTO (in metri) (RISPETTO AL PIANO STRADALE)
- CF1-2-3 identificazione dei collettori fognari

N.B. TUTTE LE CONDOTTE DI SCARICO DAL SIFONE AL POZZETTO STRADALE AVRANNO PENDENZA 1%

COLLETTORE n°1

TUBAZIONE PVC-U EN 1401 SN8 De250mm



N° POZZETTO	ESIST	P2	P1
DISTANZE PROGRESSIVE	000.00		050.00
DISTANZE PARZIALI		50	
QUOTE TERRENO	58.582		58.352
QUOTE SCORRIMENTO (rispetto al piano stradale)	Q.S.=-1.64m		Q.S.=-1.00m

COLLETTORE n°2

TUBAZIONE PVC-U EN 1401 SN8 De250mm



N° POZZETTO	P6	ESIST	P5	P4	P3
DISTANZE PROGRESSIVE	000.00		012.00	054.00	079.00
DISTANZE PARZIALI		12	42	25	
QUOTE TERRENO	58.59		58.45	58.40	58.26
QUOTE SCORRIMENTO (rispetto al piano stradale)	Q.S.=-1.70m		Q.S.=-1.35m	Q.S.=-1.10m	Q.S.=-0.85m

SEZIONE TIPO DI SCAVO PER NUOVE CANALIZZAZIONI RETE ACQUE NERE